

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Objednávateľ:

Názov : Obec Skalité
Sídlo : Skalité 598, 023 14
IČO : 00314285
DIČ : 2020553260
IČ DPH : -----
Zastúpený : PaedDr. Jozef Cech, starosta obce
Bankové spojenie :
Číslo účtu : SK60 7500 0000 0040 2911 2119
IBAN :
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach : PaedDr. Jozef Cech, starosta obce
- realizačných veciach : PaedDr. Jozef Cech, starosta obce
Telefón : +421 41 43 76 106
E-mail. adresa : obec@skalite.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : HEL US, s.r.o.
Sídlo : Na Skotni 422, 0 13 02 Gbeľany
IČO : 52 447 260
IČ DPH : SK 2121031154
DIČ : 2121031154
Zastúpený : Jozef Múčka
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu IBAN : SK33 0900 0000 0051 5928 4394
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach : Jozef Múčka
- realizačných veciach
(stavbyvedúci) : Jozef Múčka, Bc. Miroslav Knapec
Telefonický kontakt
Email : kancelaria.helus@gmail.com
Zapísaný v registri : OR OS v Žiline vložka č. 72571/L

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 6 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO“) prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len „systém EVO“) bez uplatnenia e-aukcie na predmet zákazky s názvom: Rekonštrukcia a rozšírenie materskej školy v obci Skalité. Zákazka sa realizuje v rámci projektu: Rekonštrukcia a rozšírenie materskej školy v obci Skalité

Kód projektu v ITMS2014+: 302021BPX3

Výzva - kód Výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná stavebné práce na diele:

„Rekonštrukcia a rozšírenie materskej školy v obci Skalité“

(ďalej len „**Dielo**“) podľa:

- Projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom: Ing.arch.Jaroslav Ondrašina
AD- Projection s.r.o., U Hľuška 1197, 022 01 Čadca
Názov: Rekonštrukcia a rozšírenie materskej školy v obci Skalité
Stupeň dokumentácie : Projekt stavby pre stavebné povolenie
Vypracovaná: 05/2021

(ďalej len ako „**Dokumentácia poskytnutá Objednávateľom**“)

- súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetľovania a ďalších podmienok v rámci procesu verejného obstarávania
- informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia diela
- podľa a v súlade s dokladmi, ktoré predložil v procese verejného obstarávania a/alebo pri podpise tejto zmluvy a v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami,
- ako aj podľa a v súlade s nasledujúcimi prílohami, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy:

Príloha č.1 Ponukový list (Cenová ponuka – návrh na plnenie kritéria)

Príloha č.2 Vysvetlenie súťažných podkladov

Príloha č.3 Ocenené výkazy výmer

Príloha č.4 Zoznam subdodávateľov

- ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom Zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za podmienok uvedených v tejto zmluve Zhotoviteľovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela (Čl. IV. a V.).

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe a jasné technické riešenie Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné.

Čl. III.

Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela

- 3.1 **Miestom vykonania** Diela je: Objekt p.č. 1840/1, 1840/18, k.ú. Skalité .

- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II.) v nasledovných termínoch:

- **prevzatie staveniska:** do 7 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa
- **začatie vykonávania Diela:** do 7 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom
- **vykonanie Diela:** do 5 (piatich) mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom. Objednávateľ si vyhradzuje v prípade realizácie stavebných prác tieto zrealizovať najneskôr do 31.08.2023.
- **odovzdanie Diela:** do 7 dní od vykonania Diela

- 3.3 Zhotoviteľ pri prevzatí staveniska predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie **harmonogram prác**. Neodsúhlasenie harmonogramu prác pri prevzatí staveniska nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa začať vykonávať Dielo v termíne dohodnutom v bode 3.2 tohto článku. Ak harmonogram prác bude počas trvania tejto zmluvy vzájomne odsúhlasený, tak Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní Diela v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác.

- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného dňa) informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania Diela alebo na odsúhlasený harmonogram prác. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na Objednávateľa.

- 3.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené Dielo od Zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku.

- 3.6 V prípade, že Zhotoviteľ **sa omešká** s odovzdaním Diela o menej ako 7 dní oproti dohodnutému termínu na vykonanie Diela podľa bodu 3.2 tohto článku z dôvodov na strane Zhotoviteľa sa nepovažuje na účely vyhotovovania referencie za prípustné omeškanie s vykonaním Diela a bude sa započítavať do celkového trvania omeškania Zhotoviteľa.

- 3.7 **Riadnym vykonaním Diela sa rozumie riadne ukončenie Diela v súlade s touto zmluvou a jeho odovzdanie Objednávateľovi a prevzatie Objednávateľom na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela v termíne uvedenom v bode 3.2 tohto článku.** Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný: osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, stavebným dozorcom Objednávateľa a odborným

autorským dohľadom Objednávateľa (v prípade, ak je OAD na diele – stavby vykonávané). Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcim a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach.

- 3.8 Dielo sa považuje za riadne ukončené v súlade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v súlade so zmluvou, ak sú úspešne vykonané **všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy** pre riadne ukončenie a užívanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevádzky a ak sú k dispozícii doklady potvrdzujúce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukončení Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
- 3.9 Zhotoviteľ najmenej **14 dní** vopred, pred riadnym a včasným ukončením Diela v súlade s touto zmluvou oznámi osobám oprávneným konať v realizačných veciach za Objednávateľa písomne alebo e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany osôb oprávnených konať v realizačných veciach za Objednávateľa, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Niektorá z osôb oprávnených konať v realizačných veciach za Objednávateľa na základe tohto oznámenia upovedomí Zhotoviteľa o termíne začatia preberania Diela e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany Zhotoviteľa alebo zápisom v stavebnom denníku. Objednávateľ si vyhradzuje právo na prehliadku Diela v počte **7 pracovných dní**. Pri odovzdávanom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto článku zmluvy.
- 3.10 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo spolu bránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, alebo v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z bodu 3.8 tohto článku, Objednávateľ Dielo neprevezme.
- 3.11 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, Objednávateľ Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto vady a nedorobky budú Zhotoviteľom v celom rozsahu odstránené do termínu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 3.12 Ak vady a nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom termíne uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
- 3.13 Po ukončení prác, najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR, hlavne zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Čl. IV. Cena za Dielo

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Cena bez DPH	364 448,19 EUR
DPH 20 %	72 889,64 EUR
spolu s DPH	437 337,83 EUR

slovom: štyristotridsaťsedemtisícristotridsaťsedem eur, osemdesiattri centov

DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v čase fakturácie.

- 4.2 Cena za Dielo je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť.
- 4.3 Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce a dodávky.
- 4.4 Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj všetky náklady spojené so zriadením staveniska a s činnosťami vyplývajúcimi z Čl. III. bodu 3.8 tejto zmluvy, z Čl. VII. bodu 7.26 tejto zmluvy, náklady na vyhotovenie potrebných skúšok, kontroly a meraní, rovnako aj spotrebované množstvo energie (elektrická energia, voda...) počas realizácie prác. Horizontálna a vertikálna preprava materiálu do riešených priestorov je Zhotoviteľom ocenená v rámci položiek presunov hmôt, rovnako aj likvidácia a nakladanie s odpadom.
- 4.5 Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj poistenie v zmysle čl. VII. bod 7.28 tejto zmluvy.

Predmet tejto zmluvy je financovaný v zmysle zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku v rámci projektu: Rekonštrukcia a rozšírenie materskej školy v obci Skalité, uzatvorenou medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj len ako „MIRISR“) ako poskytovateľom a Obcou Skalité ako prijímateľom v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, kód výzvy č. IROP-PO2-SC221-2021-67 a z vlastných zdrojov Objednávateľa (spolufinancovanie).

- 4.6 Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

Čl. V.

Fakturácia a platobné podmienky

- 5.1 Cena za Dielo sa bude uhrádzať v súlade so systémom financovania projektu na základe **čiastkových faktúr** vystavených podľa bodu 5.3 tohto článku zmluvy a na základe **konečnej faktúry** vystavenej podľa bodu 5.5 tohto článku zmluvy.
- 5.2 Vo faktúre v označení **Objednávateľ bude uvedené Obec Skalité podľa Čl. I.**
- 5.3 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť prvú čiastkovú faktúru a každú ďalšiu čiastkovú faktúru po uplynutí jedného kalendárneho mesiaca realizácie prác a zároveň po odsúhlasení súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok Stavebným dozorom a následne osobou Objednávateľa oprávnenou jednat' vo veciach realizačných. Zhotoviteľ doručí k prvej a ďalšej každej následnej faktúre súpis skutočne vykonaných prác a dodávok Stavebným dozorom a Objednávateľovi spolu s týmito prílohami:
 - a) doklady potvrdzujúce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skládkach zodpovedajúcich legislatíve SR obsahujúce presné množstvo odvezeného a uskladneného stavebného odpadu, t.j. tzv. vážne lístky, príp. doklad o uhradení faktúry – v prípade, že takýto náklad Zhotoviteľ je súčasťou predloženého súpisu.

Stavebný dozor, alebo Objednávateľ si je oprávnený vyžiadať ďalšie doklady alebo vysvetlenia pre preukázanie oprávnenosti Zhotoviteľom predloženého súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok.

5.4 Čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov, označenie Zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň vystavenia a odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu s DPH, označenie Diela, pečiatku a podpis osoby oprávnenej jednať za Zhotoviteľa vo veciach realizačných a **prílohou čiastkovej faktúry musí byť:**

- a) súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený Zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný Stavebným dozorom a osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach za Objednávateľa;
- b) fotodokumentácia vykonaných prác a dodávok ku každej položke výkazu výmer na CD/DVD alebo inom nosiči dát;
- c) položkový rozpočet Diela;
- d) krycí list rozpočtu.

Čiastková faktúra musí obsahovať aj názov projektu podľa inštrukcií Objednávateľa.

5.5 Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonaní. Súčet čiastkových faktúr a konečnej faktúry nemôže byť väčší ako cena Diela uvedená v Čl. IV. bode 4.1 tejto zmluvy. V tejto faktúre budú zohľadnené platby za časti Diela zaplatené Objednávateľom formou čiastkových faktúr. Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti a prílohy uvedené v bode 5.4 tohto článku a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje Zhotoviteľa fakturovať takouto faktúrou, rozpis už fakturovaných čiastok, označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ako aj všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov. **Konečná faktúra musí obsahovať aj názov projektu podľa inštrukcií Objednávateľa.**

5.6 Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené Dielo podľa tejto zmluvy cenu Diela na základe faktúry ako účtovného dokladu **v lehote splatnosti max. 60 dní odo dňa doručenia účtovného dokladu.** Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická prehliadka časti Diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu Diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom. 60-dňová lehota splatnosti zodpovedá zvýšeným nárokom na administráciu a kontrolu faktúr. V prípade, ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru (čiastkovú alebo konečnú) skôr, než mal Objednávateľ možnosť vykonať prehliadku fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu alebo Diela alebo skôr, než došlo k odovzdaniu a prevzatíu fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu/Diela, plyní 60 dňová lehota splatnosti takto doručenej faktúry odo dňa skončenia prehliadky, ktorou bude Objednávateľovi preukázané riadne vykonanie stavebných prác a dodávok/stavebného objektu/Diela.

5.7 Každá faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 4 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu oprávnenou osobou za Zhotoviteľa a schválená Stavebným dozorom a osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach. Faktúra musí mať prílohy uvedené v bode 5.4. resp. 5.5 tohto článku.

Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi a vyššie uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti Zhotoviteľovi vrátiť a to najneskôr do siedmich (7) pracovných dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami Objednávateľovi.

- 5.8 Zmluvné strany sa dohodli, že časť ceny za Dielo vo výške 10 % z celkovej ceny bez DPH za Dielo podľa Čl. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený zadržať do odstránenia väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy. Zadržanú sumu Objednávateľ uvoľní do 30 dní od odstránenia väd a nedorobkov.
- 5.9 V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú Objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže Zhotoviteľ namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podľžnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky Zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči Zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude Objednávateľovi preukázané, že Zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je Objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú Objednávateľ uspokojil, s čím Zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny Diela do výšky úhrady vykonanej Objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady Objednávateľom subdodávateľovi Zhotoviteľa.

Čl. VI.

Subdodávatelia

- 6.1 Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v **Prílohe č. 4** - Zoznam subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
- 6.2 Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby plnenie vykonával sám.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 6.4 **Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:**

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo vzťahu k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa

v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“).

Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa až po uzavretí zmluvy.

V prípade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotoviteľ preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa preukázať najneskôr do 10-tich dní, že vykonáva činnosti prostredníctvom osoby, ktorej kapacitami preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť. V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi, že nový stavbyvedúci spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu stavbyvedúceho.

- 6.5 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti tejto zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy v znení neskorších písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa.

6.6 Zmeny opísané v tomto článku sa vykonávajú dodatkom k tejto zmluve.

Čl. VII.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

- 7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie Diela a že tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Tieto doklady predloží najneskôr pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ neboli predložené už v rámci verejného obstarávania.
- 7.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi [podklady z verejného obstarávania, súťažné podklady, projektová dokumentácia, cenová ponuka (rozpočet stavby), podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán.
- 7.3 Objednávateľ najneskôr pri odovzdaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi, kto bude vykonávať funkciu: stavebno-technického dozoru Objednávateľa.
- 7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí zaň cenu určenú zmluvou. O prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, podpísaný všetkými zmluvnými stranami.
- 7.5 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie stavebných prác na majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb. Nebezpečenstvo škody na

Dielo prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotovovaného Diela ako celku na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

- 7.6 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.
- 7.7 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade s Čl. III. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska Objednávateľom a Zhotoviteľom zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb.
- 7.8 Po dohode zmluvných strán, Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, vody a ďalších médií na stavenisku po dobu realizácie Diela, zariadení prípojok a inštaláciu meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až do úplného dokončenia Diela, vrátane poplatkov za pripojenie.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného denníka. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoba oprávnená konať v realizačných veciach Objednávateľa, stavebný dozor/dohľad Objednávateľa v prípade ak je stanovený, alebo príslušné orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku, telefonicky a emailom 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zastavané alebo sa majú stať neprístupné. Pokiaľ Zhotoviteľ túto povinnosť nebude plniť, môže Objednávateľ vyžadovať dodatočné odhalenie týchto prác na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku, telefonicky a emailom 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa Objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. Všetky zmeny a práce vykonané navyše je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ alebo ním poverená osoba je povinná priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať adekvátnym spôsobom na požiadavky či pripomienky Zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka budú priebežne po kontrole Objednávateľom uchovávané Zhotoviteľom pre potreby preberacieho, resp. kolaudačného konania.
- 7.10 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatrit' časti hotového Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi.

- 7.11 Zhotoviteľ nie je oprávnený odchyliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal Objednávateľ a ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné.
- 7.12 Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa o odsúhlasenie zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak zmenu materiálu alebo technológií vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať alebo dodávať na slovenský trh), alebo ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných orgánov verejnej správy (napr. stavebný úrad). Primerane podľa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materiálov alebo technológií požaduje Objednávateľ.
- 7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko poslancom Zastupiteľstva ŽSK v prípade, ak o to požiadajú. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko aj ďalším osobám, ktoré na kontrolný deň prizve Objednávateľ (napr. projektant, zástupca správcu, právni zástupcovia).
- 7.14 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 7.15 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa Zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi, zároveň okamžite upovedomí zodpovedného zamestnanca Objednávateľa na stavbe:
- o pracovných úrazoch,
 - o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
 - o škodách na životnom prostredí,
 - o požiaroch.
- 7.16 Objednávateľ, oprávnená osoba podľa Čl. I. tejto zmluvy, resp. osoba oprávnená jednať v realizačných veciach Objednávateľa alebo stavebný dozor Objednávateľa je oprávnená/oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, života, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu Objednávateľa alebo správcu. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené Zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo určených priestorov.
- 7.18 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré vzniknú z jeho činnosti a tieto odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá Zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi. Prípadné

časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania Diela.

- 7.19 Zhotoviteľ je povinný stavbu označiť v zmysle stavebného zákona. Zhotoviteľ je povinný stavenisko – pracovisko vhodne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku – pracovisku poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách.
- 7.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi certifikáty o nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku – „SK certifikát výrobku“ použitých stavebných výrobkov pred ich zabudovaním v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 7.21 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení ako predpokladá táto zmluva. Objednávateľ nemusí predmetné pripomienky Zhotoviteľa počas realizácie Diela akceptovať.
- 7.22 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný Objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami platnými v SR.
- 7.23 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených Objednávateľom prostredníctvom na to oprávnených osôb v zmysle tejto zmluvy alebo na základe písomného poverenia Zhotoviteľa.
- 7.24 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne tretím osobám, ktoré sú v právnom vzťahu s Objednávateľom s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s vykonávaním Diela.
- 7.25 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie a meno tejto osoby je povinný oznámiť Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, ak identifikácia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotoviteľom oznámená už v procese verejného obstarávania.
- 7.26 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Organizovanie, vybavovanie a úhradu funkčných skúšok zabezpečí Zhotoviteľ.
- 7.27 **Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania, ktorý vyplýva zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania zabezpečí a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov.**
- 7.28 **Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený:**

- a) **pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Diele (stavebno-montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo, a**
- b) **pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo.**

Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzatí staveniska a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať jej platnosť a účinnosť.

- 7.1 Zhotoviteľ a každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že umožní výkon finančnej kontroly/auditu/overovania, poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri výkone finančnej kontroly/auditu/overovania a vytvorí podmienky na výkon finančnej kontroly a auditu alebo overovania v zmysle príslušných právnych predpisov na to oprávneným osobám, najmä (ale nielen): Útvaru hlavného kontrolóra obce, Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Úradu verejného obstarávania, vládny auditorom/orgánom auditu, povereným zamestnancom Objednávateľa, Protimonopolnému úradu SR, príslušným riadiacim, sprostredkovateľským, kontrolným, národným a iným orgánom pre v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, Európskemu dvoru audítorov, Európskej komisii, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF).

Čl. VIII.

Sankcie a zmluvné pokuty

- 8.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v Čl. III. bod 3.2 tejto zmluvy, alebo omeškania Zhotoviteľa s predložením alebo plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v harmonograme prác, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:
- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania Zhotoviteľa, počas prvých sedem (7) dní omeškania,
 - 0,6 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania Zhotoviteľa, ktorý nasleduje po siedmom (7) dni omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu staveniska do pôvodného stavu oproti termínu uvedenému v Čl. III. bod 3.13 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania.
- 8.3 Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si Zhotoviteľ uplatniť voči Objednávateľovi zaplatenie zákonných úrokov z omeškania.
- 8.4 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší vykonávanie predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli.

- 8.5 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením prípadných zjavných väd a nedorobkov v zmysle Čl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutých termínoch, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi za každú vadu alebo nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 100 €. Rovnako Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou väd diela podľa Čl. IX. bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.
- 8.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania väd Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela s DPH za každú vadu a každý deň omeškania.
- 8.7 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každú vadu a každý deň omeškania.
- 8.8 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením povinností podľa Čl. VI. tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH podľa tejto zmluvy za každý deň porušenia tejto povinnosti.
- 8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v zmysle tohto článku a to na základe písomnej výzvy Objednávateľa, ktorá bude obsahovať variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V prípade ak Zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne, zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči akejkolvek splatnej pohľadávke Zhotoviteľa.
- 8.10 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezaväzuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou.
- 8.11 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
- 8.12 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 % z ceny Diela s DPH. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu tým spôsobenej škody v plnej výške.

Čl. IX.

Zodpovednosť za vady, záruka

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené v projektovej dokumentácii (ak bola predložená) a v platných právnych a technických predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela. Dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác, právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce, prípadne neboli odovzdané dokumenty podľa Čl. III. bodu 3.8 tejto zmluvy.

- 9.2 V prípade zistenia väd a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného charakteru a nebudú brániť riadnemu užívaniu Diela, môže Objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením termínu odstránenia väd a nedostatkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie začiatku záručnej doby na Dielo.
- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu väd Diela, že počas záručnej doby (bod 9.5) má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených väd Diela **do 72 hodín** po uplatnení reklamácie Objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch dní od doručenia reklamácie od Objednávateľa, ak sa s Objednávateľom písomne nedohodne inak.
- 9.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ je oprávnený požadovať zľavu z ceny Diela alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to na náklady Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady Objednávateľovi nahradiť. Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná nasledovne:
- a.) započítaním zadržaných 10 % z ceny Diela podľa Čl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokiaľ táto suma nebola Objednávateľom zaplatená, alebo
 - b.) vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia Zhotoviteľovi.
- 9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v **záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných materiálov a vecí poskytnutých Objednávateľom, na nevhodnosť ktorých Objednávateľ upozornil, ale ten na ich použití písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ ani pri maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 9.6 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba **60 mesiacov** odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo nedorobku.
- 9.7 Na materiály a technológie, ktoré tvoria súčasť dodávky Diela sa vzťahuje záručná doba podľa uvedení ich výrobcov.

Čl. X. Zmena zmluvy

- 10.1 **Návrh písomného dodatku, ktorým sa má zmeniť zmluva, musí Objednávateľ predložiť na kontrolu a odsúhlasenie príslušnému orgánu/subjektu v zmysle metodiky pre príslušný operačný program, ak sa Dielo realizuje v rámci projektu. K uzavretiu písomného dodatku, ktorým sa mení zmluva, môže dôjsť z týchto dôvodov:**
- 10.1.1 zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.,
 - 10.1.2 alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.

10.2 Záonné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú vymedzené v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. ako:

- 10.2.1 dôvod podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo deminimis vo vzťahu k naviac prácam alebo doplňujúcim stavebným prácam)
- 10.2.2 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. doplňujúce stavebné práce)
- 10.2.3 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvídateľné okolnosti)
- 10.2.4 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodávateľa na základe právneho nástupníctva)
- 10.2.5 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. iná nepodstatná zmena).

10.3. Zmluvné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú:

- 10.3.1 zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v článku VII. bod 7.12 tejto zmluvy;
- 10.3.2 zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce alebo dodávky;
- 10.3.3 zmena termínu vykonania Diela, ak:
 - a) sa počas realizácie stavby vyskytnú také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, a súčasne ich objektívne nie je možné riadne ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na vykonania Diela podľa tejto zmluvy, alebo
 - b) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo
 - c) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná živelná pohroma alebo havária) alebo iné prevádzkové okolnosti.

Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi Objednávateľovi nutnosť predĺženia termínov na vykonanie Diela bez zbytočného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s písomných zdôvodnením.

10.4 Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v Prílohe č. 1 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení naviac prác a doplňujúcich prác postupuje Zhotoviteľ nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,

b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny.

Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ jednostranne prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. Rozsah a cena takýchto prác bude riešená postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

10.5 **Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku** musí obsahovať vyčerpávajúce odôvodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujúce opodstatnenosť jej zavedenia, vrátane požadovaných príloh **vo dvoch originálnych vyhotoveniach**:

- projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená stavebným dozorom a zodpovedným projektantom,
- rozpočet (prepočty, rozdielový rozpočet) potvrdený stavebným dozorom (aj elektronickú verziu v programe MS Excel na CD),
- kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny,
- súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami,
- fotodokumentácia,
- iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.),
- ak relevantné - rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby.

Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí byť doručená Objednávateľovi **najneskôr 30 pracovných dní pred termínom, v ktorom by daná zmena mala nadobudnúť platnosť**, v opačnom prípade nie je Objednávateľ povinný na žiadosť o zmenu prihliadať a Zhotoviteľ zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi spôsobenú.

10.6 Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách oprávnených konať za zmluvné strany v zmluvných alebo v realizačných veciach nie je potrebné uzavretie písomného dodatku k zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak dotknutá zmluvná strana tieto skutočnosti písomne oznámi druhej zmluvnej strane. V prípade, ak ide o zmenu v osobe stavbyvedúceho Zhotoviteľa, postupuje sa podľa čl. VI. bod 6.4 tejto zmluvy.

Článok XI. Osobitné ustanovenia

11.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.

11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnené odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

11.3 Podpisom tejto zmluvy Zhotoviteľ dáva súhlas Objednávateľovi vykonať na pomocnom lešení na stavbe inštaláciu informačno-propagačného zariadenia (PVC plachty) na mieste, ktoré si Objednávateľ vyberie, a to bezodplatne a po celú dobu, kým bude postavené lešenie. Za účelom inštalácie alebo demontáže tohto informačno-propagačného zariadenia sa Zhotoviteľ ďalej zaväzuje umožniť vstup na toto lešenie tretím osobám, ktoré budú zabezpečovať túto inštaláciu alebo demontáž, pričom konkrétnu osobu ako aj termín inštalácie (alebo demontáže) oznámi

Objednávateľ Zhotoviteľovi vopred telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

Čl. XII. Odstúpenie od zmluvy

12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak:

- a) Zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy,
- b) Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy iným než podstatným spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu,
- c) Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,
- d) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, bolo konštatované porušenie zákona,
- e) na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia alebo Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť,
- f) u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti, a tieto zmeny nie sú pre Objednávateľa konajúc rozumne a odôvodnene akceptovateľné alebo nie sú súladné so zákonom č. 343/2015 Z. z.,
- g) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že Zhotoviteľ sa pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž,
- h) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z.,
- i) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z.

12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z ďalších zákonných alebo zmluvných dôvodov než uvedených v bode 12.1 tohto článku.

12.3 Zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu aj v prípadoch, ak:

- a) je v omeškaním s plnením termínov podľa Čl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,
- b) bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Objednávateľa,
- c) nepredloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác pri prevzatí staveniska podľa Čl. III. bodu 3.3 tejto zmluvy,
- d) bez náležitého zdôvodnenia neplní harmonogram prác,
- e) poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z Čl. VI. tejto zmluvy,
- f) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.27 tejto zmluvy,
- g) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.28 tejto zmluvy,

- h) neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote,
- i) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa o vadách plnenia (zápisom v stavebnom denníku alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v plnení s vadami alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu väd plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do ich odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu väd plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

12.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak:

- a) Objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Zhotoviteľa,
- b) Objednávateľ je v omeškaní s platením ceny za Dielo o viac ako 30 dní,
- c) Objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené Dielo pripravené na odovzdanie,
- d) z iných zákonných alebo zmluvných dôvodov.

Čl. XIII.

Záverečné ustanovenia

- 13.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi Objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu.
- 13.2 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 343/2015 Z. z. a zákonom č. 315/2016 Z. z., s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.
- 13.3 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať písomnosť druhej strane, doručuje sa písomnosť:
 - a) v listinnej podobe na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo aktualizované adresy podľa písomných oznámení alebo výpisov z verejne prístupných evidencií (výpis z obchodného registra a pod.) ako doporučená zásielka, alebo
 - b) v elektronickej podobe autorizovaná v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov do aktívnej elektronickej schránky adresáta ako elektronický dokument, ktorý sa nedoručuje do vlastných rúk.

Listinná zásielka sa považuje za doručenie v deň jej prevzatia adresátom. Listinná zásielka sa považuje za doručenie aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie.

Elektronická zásielka sa považuje za doručení v deň bezprostredne nasledujúci po dni uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke adresáta, a to aj v prípade, ak sa adresát o tom nedozvie.

Týmto ustanovením nie sú dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umožňujú zmluvným stranám spolu komunikovať elektronicky e-mailom alebo zápisom v stavebnom denníku.

- 13.4 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 13.5 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
- 13.6 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie zmluvy. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ.

Príloha č.1 Ponukový list (Cenová ponuka – návrh na plnenie kritéria)

Príloha č.2 Vysvetlenie súťažných podkladov

Príloha č.3 Ocenené výkazy výmer

Príloha č.4 Zoznam subdodávateľov

Príloha č.5 Dokumentácia poskytnutá Objednávateľom (na elektronickom nosiči)

V Skalitom, dňa 4.5.2023

Za Objednávateľa:

.....

PaedDr. Jozef Cech, starosta obce



V Skalitom, dňa 4.5.2023

Za Zhotoviteľa:

.....

**Obchodné meno
meno a priezvisko, funkcia**

Príloha „F“ Návrh na plnenie kritéria

k súťažným podkladom na predmet zákazky: Rekonštrukcia a rozšírenie materskej školy v obci Skalité

Obchodné meno uchádzača: HELUS, s.r.o.

Adresa/sídlo uchádzača: Na Skotni 422, 01302 Gbeľany

IČO: 52 447 260

DIČ: 2121031154

Celková cena diela v EUR bez DPH, vyjadrená na dve desatinné miesta	Hodnota DPH	Celková cena diela v EUR s DPH, vyjadrená na dve desatinné miesta
364 448,19,-€	72 889,64,-€	437 337,83,-€

*Hodnota návrhu na plnenie kritéria cv EUR s DPH bude vložená do štruktúry ponuky v IS EVO

Uchádzač výšku ceny uvedie na dve desatinné miesta.

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.

V Gbeľanoch, dňa 29.03.2023

HELUS, s.r.o.
Na Skotni 422, 013 02 Gbeľany
IČO: 52 447 260
IČ DPH: SK2121031154

Fyzická osoba alebo štatutárny orgán: meno, podpis

JOZEF MÚČKA

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Rekonštrukcia a rozšírenie materskej školy v obci Skalité

Obstarávateľ: Obec Skalité

Poradové číslo: 14

Dátum podania: 23.03.2023 07:18:19

Zverejnené: 27.03.2023 15:41:41

Vážený verejný obstarávateľ,

Predkladáme Vám žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov zákazky s názvom **Rekonštrukcia a rozšírenie materskej školy v obci Skalité**, ktorej výzva bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania č. 17/2023 dňa 25.01.2023 pod zn.č. 2528 - WYP.

Pri oceňovaní výkazu výmer sme zistili naskedovné nezrovnalosti:

V objekte **Energetická efektívnosť** – je chyba - v prehľade máme určitú cenu celkovú v eur a v krycom liste výkazu už táhá cenu inú v eur – je to spôsobené tým, že v krycom liste sa ťahá cena z prehľadu skrytých riadkov, ktoré sú označené ako I a H a sú to riadky, kde sa rozdeľuje dodávka a montáž, a niekde to musí zle zobrazovať a vzniká to vtedy keď pri vytváraní výkazu výmer bolo vstúpené do výkazov a boli opravené ručne a bolo vo výkaze výmer označené niečo farebne a podobne.

V objekte **Pristavba zadanie** je tento istý problém – v prehľade je určitá celková cena a v krycom liste je už iná.

Pri **Rekapitulácii** kde je potrebné vyplniť dodávku a montáž ako zo zadania, keď zadania ako Elektro, VZT a UK napr. – zo zadania kde je celková cena, nie je tam nič rozdelené. Žiadame o vysvetlenie, že pokiaľ má rekapitulácia zostať, stačí tam vyplniť celkovú cenu bez DPH a DPH a celková cena s DPH, to sú stĺpce S,T,U a V?

Vzhľadom na fakt, že uchádzač žiadnym spôsobom nemôže zasahovať a meniť zadanie, ktoré bolo predložené verejným obstarávateľom, žiadame o opravu zadania.

Ďakujeme.

S pozdravom,

Odpoveď verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ zverejňuje v profile zákazky výkazy výmer upravený v zmysle doručenej žiadosti o vysvetlenie. Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňuje. S pozdravom

Poradové číslo: 13

Dátum podania: 23.03.2023 11:16:05

Zverejnené: 24.03.2023 05:13:00

Vážený verejný obstarávateľ,

Predkladáme Vám žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov zákazky s názvom **Rekonštrukcia a rozšírenie materskej školy v obci Skalité**, ktorej výzva bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania č. 17/2023 dňa 25.01.2023 pod zn.č. 2528 - WYP.

V súťažných podkladoch v bode 17. **Obsah ponuky** je okrem iného uvedené:

"Dôležité: Ponuka uchádzača predložená v IS EVO musí byť podpísaná osobou oprávnenou podpisovať ponuku v mene uchádzača, tzn. štatutárnym orgánom uchádzača/členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na konanie v mene uchádzača v zmysle platnej legislatívy v súlade s obchodným registrom/živnostenským registrom, resp. iným príslušným registrom v zmysle právnej úpravy v krajine sídla uchádzača".

Otázka: Znamená to, že všetky dokumenty vytvorené uchádzačom majú byť podpísané štatutárnym orgánom, alebo osobou splnomocnenou na konanie v mene uchádzača fyzicky a následne nahrať cez systém IS EVO? Nemá tým verejný obstarávateľ na mysli podpísané elektronicky v systéme IS EVO, prípadne cez eID - občianskym preukazom?

Ďakujeme.

S pozdravom,

Odpoveď verejného obstarávateľa: Nie, nemusia byť všetky dokumenty podpísané štatutárnym orgánom, alebo osobou splnomocnenou na konanie v mene uchádzača, o tom hovoria napr. aj ustanovenia bodu 16. súťažných podkladov, napr.:

16.11 V prípade, že uchádzač využije možnosť predkladania konkrétnych dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti, je povinný originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať a vložiť ich do systému ako súčasť ponuky. Do systému sa vkladajú len naskenované dokumenty, **elektronická konverzia ani zaručený podpis nie sú vyžadované**.

16.12 V prípade, že sú doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, musí uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad.

16.13 Doklady vyhotovené uchádzačom, musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. **Doklady vystavené iným subjektom alebo úradom, uchádzač podpisovať nemusí.**

S pozdravom

Poradové číslo: 12

Dátum podania: 02.03.2023 15:47:47

Zverejnené: 06.03.2023 19:33:52

Dobrý deň,

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Rekonštrukcia a rozšírenie materskej školy v obci Skalité

Obstarávateľ: Obec Skalité

dňa 2.3.2023 verejný obstarávateľ zverejnil nový upravený VV s názvom "Rekonštrukcia a prístava MŠ Skalité prístavbarozpočet - update 1_3_2023"
Daného výkazu sa ale netýkali žiadne nové otázky. Na základe čoho verejný obstarávateľ zverejnil nový výkaz výmer? Aké úpravy v ňom vykonal?

Odpoveď verejného obstarávateľa: Jednalo sa o duplicitu už zverejneného VV zo dňa 20.02.2022. Za vzniknuté nedorozumenie sa ospravedlňujeme. S pozdravom

Poradové číslo: 11

Dátum podania: 28.02.2023 09:18:37

Zverejnené: 02.03.2023 15:00:04

Dobrý deň, žiadame o vysvetlenie SP.

Otázka: Vo výkaze výmer vykurovanie p.č.51 *Oceľové panelové radiátory KORAD s bočným pripojením, 14 ks.* Prosíme uviesť presný typ, veľkosť a počet radiátorov.

Odpoveď verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ upravil výkaz výmer a zverejnil ho v profile zákazky dňa 02.03.2022. S pozdravom

Poradové číslo: 10

Dátum podania: 21.02.2023 13:39:26

Zverejnené: 02.03.2023 15:00:04

Dobrý deň,

žiadame o vysvetlenie k časti UK:

1. Vo výkaze výmer je uvedená len spoločná položka k 14 ks oceľových panelových radiátorov. Žiadame o presné určenie typov radiátorov.
2. Vo výkaze výmer chýba ovládací modul ku kotlu. Bude doplnený?

Odpoveď verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ upravil výkaz výmer a zverejnil ho v profile zákazky dňa 02.03.2022.

Odpoveď verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ upravil výkaz výmer a zverejnil ho v profile zákazky dňa 02.03.2022. S pozdravom

Poradové číslo: 9

Dátum podania: 17.02.2023 09:40:16

Zverejnené: 20.02.2023 08:59:30

Dobrý deň, prosíme o vysvetlenie SP.

Otázka: Vo výkaze výmer Prístavba sú položky č. 138 a 139, ktoré predstavujú dvere s požiarou odolnosťou s ozn. D03. V upravenom výpise dverí sú iba jedny dvere s ozn. D03p s požiarou odolnosťou. Prosíme zmenu upraviť aj vo výkaze výmer.

Odpoveď verejného obstarávateľa: V profile zákazky je zverejnený aktuálny výkaz výmer. S pozdravom

Poradové číslo: 8

Dátum podania: 15.02.2023 07:08:40

Zverejnené: 20.02.2023 08:59:30

Prosím o vysvetlenie - vo výpise okien pol. 007 sú v zostave 2 ks otváracie sklopné okná, ktoré nie je možné v tomto rozmere vyrobiť, veľká váha zasklenia - dajú sa vyrobiť len ako pevne zasklené.

Odpoveď verejného obstarávateľa: Tak ako je uvedené v rozpise okien a výkaz/výmer v prílohách, ktoré budú zverejnené v profile zákazky. S pozdravom

Poradové číslo: 7

Dátum podania: 14.02.2023 16:31:59

Zverejnené: 20.02.2023 08:59:30

Vážení verejný obstarávateľ,

Predkladáme Vám žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k zákazke s názvom Rekonštrukcia a rozšírenie materskej školy v obci Skalité, ktorej výzva bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania č. 17/2023 dňa 25.01.2023 pod ozn. č. 2528 - WYP.

Otázka: Na základe zverejnenia odpovede od verejného obstarávateľa zo dňa 09.02.2023 o 8:11:05 – otázka č. 1 K otázke č. 1 – po žiadosti uchádzača o špecifikáciu dverí.

Verejný obstarávateľ zverejnil výpis dverí – 08 VYPIS DVERÍ_uprava_02_23_Po.pdf, kde popísal dvere. Tento popis dverí nie je dostatočný: materiál: CPL, fólia, buď sú dvere CPL – laminátové alebo fóliované – povrchová úprava, materiál jadra dverí – nie je uvedený – v požiadavkách pre dvere sú podrobne uvedené požiadavky na všetko: napr. nepriezvučnosť, odolnosť voči nárazom 5 – poznámka, že dvere s povrchovou úpravou fólia nemôžu mať odolnosť voči nárazom triedu 5. Typ obložkovej zárubne je uvedený drevená – čo znamená drevená – masívna? Drevo je masív. Kridlo dverí bude taktiež masívne? Máme za to, že dvere sú špecifikované nedostatočne a preto žiadame verejného obstarávateľa o presnú špecifikáciu dverného

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Rekonštrukcia a rozšírenie materskej školy v obci Skalité

Obstarávateľ: Obec Skalité

krídla a zárubne, aby bolo jasne a konkrétne popísané aké dvere má uchádzač oceniť. Zároveň požiadavky uvedené vo výpise dverí – 08_VYPIS DVERI_uprava_02_23_Po.pdf je obšírne špecifikované. Už podľa akustickej odolnosti pri 44 dB sa nejedná o klasické dvere, ktoré majú v triede SSK akustickú odolnosť meranú na stavbe do 39 dB – Preto sa pýtame, či s týmito špecifickými projekčnými požiadavkami bolo uvažované aj pri určení predpokladanej hodnoty zákazky, keďže pri pôvodnom výpise dverí, ktorú verejný obstarávateľ zverejnil v rámci súťažných podkladov v projektovej dokumentácii, sa žiadne takéto požiadavky neuvádzajú. Preto žiadame o overenie týchto požiadaviek a vyšpecifikovanie dverí tak, aby bolo jasne a konkrétne popísané aké dvere má uchádzač oceniť.

Odpoveď verejného obstarávateľa: Tak ako je uvedené v rozpise dverí a výkaz/výmer v prílohách, ktoré budú zverejnené v profile zákazky.

Otázka: Na základe zverejnenia odpovede od VO zo dňa 9.2.2023 o 8:11:05 – otázka č. 2 a odpoveď č. 2 Odpoveď VO bola, že Označenie dverí v pôdoryse je v súlade s označením dverí vo výpise. Máme za to, že označenie dverí nie je v súlade, čo sa týka Projektovú dokumentáciu – 03_podorys 1MP_uprava_02_23_PO.pdf (zverejnený vo vysvetlení 9.2.2023) a Výkazom výmer (zverejnenom 25.01.2023) a 08_VYPIS DVERI_uprava_02_23_Po.pdf (zverejnenom vo vysvetlení 9.2.2023) Vo VV – objekt Prístavba v pol. 133 až 139 – nie sú dvere v súlade s výpisom a Projektovou dokumentáciou.

Odpoveď verejného obstarávateľa: Tak ako je uvedené v rozpise dverí a výkaz/výmer v prílohách, ktoré budú zverejnené v profile zákazky.

Konkrétne položky 137 a 138 Položka 137: Montáž a dodávka dvere, zárubeň š.80 v.200cm EW15 D3-C "ozn.D03" - 1 kus a vo Výpise 08_VYPIS DVERI_uprava_02_23_Po.pdf sú tie dvere označené ako D03p. Dvere D03 nie sú požiarne odolné

Odpoveď verejného obstarávateľa: Tak ako je uvedené v rozpise dverí a výkaz/výmer v prílohách, ktoré budú zverejnené v profile zákazky.

Položka č. 138: Montáž a dodávka dvere, zárubeň š.80 v.200cm EW30 D3-C "ozn.D03" – 1 kus - vo výpise dverí dvere D03 nie sú požiarne odolné a vo výkaze výmer chýbajú označené dvere D03*, ktoré sú presklené a nie požiarne odolné, v projektovej dokumentácii sú v miestnosti. 1.12 a preto žiadame verejného obstarávateľa o zosúladienie označenia dverí a popisu, aby bolo jasné, ktoré dvere sú požiarne odolné a ktoré nie, pretože podľa Výkazu výmer máme 7 kusov požiarne odolných dverí, s rôznou požiarou odolnosťou a podľa 08_VYPIS DVERI_uprava_02_23_Po.pdf máme 6 kusov dverí s požiarne odolnosťami.

Odpoveď verejného obstarávateľa: Tak ako je uvedené v rozpise dverí a výkaz/výmer v prílohách, ktoré budú zverejnené v profile zákazky.

Žiadame verejného obstarávateľa o opravu položky č. 145 vo VV objekt prístavba, nakoľko v odpovedi zo dňa 9.2.2023 o 8:11:05 uvádza, že materiálová položka č. 145, ktorá je naviazaná na montážnu položku č. 144 – Montáž nerezového zábradlia a vo výkaze výmer je položka č. 145 ako oceľové zábradlie, je položka č. 145 z materiálu nerez: nerezové zábradlie.

Odpoveď verejného obstarávateľa: Tak ako je uvedené vo výkaze/výmer, ktorý bude zverejnený v profile zákazky.

Na základe zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov je verejný obstarávateľ povinný zverejňovať podklady, ktoré sú popísané jendoznačne a zrozumiteľne. Ak má teda uchádzač podľa odpovede z vysvetlenia od verejného obstarávateľa zo dňa 09.02.2023 oceniť v položke 145 nerezové zábradlie, verejný obstarávateľ má opraviť tento výkaz výmer a poskytnúť ho uchádzačom opravený na základe svojej odpovede z VO.

Ďakujeme.

S pozdravom,

Odpoveď verejného obstarávateľa: Tak ako je uvedené vo výkaze/výmer, ktorý bude zverejnený v profile zákazky.

S pozdravom

Poradové číslo: 6

Dátum podania: 08.02.2023 09:32:15

Zverejnené: 20.02.2023 08:59:30

Dobrý deň, žiadame o vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázka č.1: Vo výkaze výmer Prístavba sú p.č.107 a 116 - fólia Fatrafol 803. Uvedená fólia sa na strechu nepoužíva. Správne by mala byť fólia Faafol 810. Žiadame upraviť vo výkaze výmer.

Odpoveď verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ upravil výkaz výmer, ktorý zverejňuje v profile zákazky.

Otázka č.2: Do výpisu dverí žiadame doplniť všetky potrebné údaje (požiaru odolnosť) + povrchovú úpravu interiérových dverí (fólia/laminát/dýha?).

Odpoveď verejného obstarávateľa: Tak ako je uvedené v rozpise dverí a výkaz/výmer, ktorý Verejný obstarávateľ zverejní v profile zákazky.

Otázka č.3: Vo výkaze výmer Prístavba sú p.č.135, 137 a 138 - predstavujú dvere s ozn. D03. Spolu je ich 7 ks. Podľa výpisu dverí je 6 ks dverí D03 a 1ks dvere D03*. Aké majú byť dvere D03* (s požiarou odolnosťou alebo bez)?

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Rekonštrukcia a rozšírenie materskej školy v obci Skalité

Obstarávateľ: Obec Skalité

Odpoveď verejného obstarávateľa: Tak ako je uvedené v rozpise dverí a výkaz/výmer, ktorý Verejný obstarávateľ zverejní v profile zákazky.

S pozdravom

Poradové číslo: 5

Dátum podania: 13.02.2023 10:03:07

Zverejnené: 13.02.2023 11:28:29

Vážený verejný obstarávateľ,

Predkladáme Vám žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov zákazky s názvom **Rekonštrukcia a rozšírenie materskej školy v obci Skalité**, ktorej výzva bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania č. 17/2023 dňa 25.01.2023 pod zn.č. 2528 - WYP.

Otázka: „Nakoľko záujemcovia naceňujú a do ponuky predkladajú (verejným) obstarávateľom poskytnutý výkaz výmer (zadanie), žiadame o vysvetlenie, či položky (materiály, práce/dodávky, montáže a iné), ktoré sa v tomto výkaze výmer nenachádzajú, avšak sa nachádzajú vo výkresovej/textovej časti projektovej dokumentácie alebo v zmluve o dielo, budú alebo nebudú považované za práce navyš? Ak by bola odpoveď na predošlú otázku záporná, t.j. že takéto položky nebudú považované za navyš práce, žiadame o vysvetlenie prečo nebudú považované za navyš práce ako aj o vysvetlenie, akým spôsobom má takéto položky uchádzač naceniť, keď sa vo výkaze výmer nenachádzajú (cenu takýchto „chýbajúcich“ položiek jednak principiálne a technicky nemožno zahrnúť do iných – existujúcich – položiek výkazu výmer a jednak za súlad výkresovej/textovej časti projektovej dokumentácie a zmluvy o dielo s výkazom výmer je zodpovedný verejný obstarávateľ, nie je teda možné prenášať zodpovednosť za chýbajúce položky vo výkaze výmer na uchádzačov)?“

Odpoveď verejného obstarávateľa: Súťažné podklady obsahujú podľa § 42 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní dokumentáciu, plány, modely alebo fotografie potrebné na vypracovanie ponuky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidlá ich uplatneniam, pokyny na vypracovanie a predkladanie ponúk a aj návrh zmluvy. Projektová dokumentácia bola vypracovaná odborne spôsobilou osobou v súlade so Zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. V zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, § 48 ods. (1) „Stavby sa musia uskutočňovať v súlade s overeným projektom a stavebným povolením a musia spĺňať základné požiadavky na stavby“. Záväzná projektová dokumentácia je súčasťou súťažných podkladov, t.j. jej grafická časť, textová časť a výkaz výmer. Výkaz výmer je časťou predloženej projektovej dokumentácie a slúži pre ocenenie prác. Vo výkaze výmer nie je možné zachytiť všetky podrobnosti, ktoré sú nevyhnutné pre komplexnosť diela a vyplývajú z technologických procesov. Ak uchádzač zistí nezrovnalosti, v rámci vysvetľovania v procese VO budú otázky zodpovedané. Uchádzač do svojej ceny zahrnie celkové náklady na realizáciu diela podľa predloženej projektovej dokumentácie tak, aby bolo dielo komplexné a funkčné.

Q otázky:

Q1.1 Predmet zmluvy - zákazky je definovaný projektovou dokumentáciou (PD) alebo výkazom výmer (VV)?

Odpoveď verejného obstarávateľa: Výkaz výmer je časťou predloženej projektovej dokumentácie a slúži pre ocenenie prác. Vo výkaze výmer nie je možné zachytiť všetky podrobnosti, ktoré sú nevyhnutné pre komplexnosť diela a vyplývajú z technologických procesov. Ak uchádzač zistí nezrovnalosti, v rámci vysvetľovania v procese VO budú otázky zodpovedané. Uchádzač do svojej ceny zahrnie celkové náklady na realizáciu diela podľa predloženej projektovej dokumentácie tak, aby bolo dielo komplexné a funkčné.

Q1.1.1 Bez ohľadu na odpoveď na otázku Q1.1 požaduje verejný obstarávateľ dodať predmet zákazky kompletne " na kľúč" (t.j. plne funkčný a bez akýchkoľvek prác navyš)

a súčasne za cenu podľa uchádzačom oceneného VV (t.j. za cenu ktorá je návrhom na plnenie cenového kritéria)?

Odpoveď verejného obstarávateľa: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo o.i. nielen podľa projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom: GOLD PROJECT, s.r.o.; Ing. Vladimír Golis - autorizovaným stavebným inžinierom, ale aj podľa stavebného povolenia k zákazke s názvom: Nadstavba a stavebné úpravy budovy č.601 na centrum poznávania prírodného dedičstva slovensko-poľského pohraničia" vydaného Obcou Zborov nad Bystricou zo dňa 04.03.2021, č. j. 1193/2017 ; právoplatnosť 07.04.2021. Vydaním stavebného povolenia predchádzajú vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov v stavebnom konaní. Prípadné pripomienky z týchto vyjadrení boli zapracované do projektovej dokumentácie. Až takto upravená PD je overená stavebným úradom. Pre prípad skrytých väd, ktoré sú dôsledkom skutočností, o ktorých projektant nevedel, alebo v prípade nesúladu PD a VV, resp. v prípade potreby doplnenie PD bude zabezpečená včasná súčinnosť projektanta na základe zmluvy o výkone autorského dozoru. Ak vzniknú navyš práce z dôvodu nesúladu projektovej dokumentácie s výkazom výmer, doplnujúci výkaz výmer dopracuje zhotoviteľ projektovej dokumentácie. Verejný obstarávateľ bude hodnotiť každú vzniknutú situáciu spôsobenú nepredvídateľnou okolnosťou osobitne v zmysle zákonných ustanovení § 18 ZVO pričom sa bude opierať o metodické usmernenia ÚVO napr. o všeobecné metodické usmernenie ÚVO č. 6-2022 . Dielo sa bude považovať za riadne ukončené v súlade so stanovenými zmluvnými požiadavkami , ak sú úspešne vykonané všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne ukončenie a užívanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevádzky a ak sú k dispozícii doklady potvrdzujúce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukončení Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia.

Q1.1.1.1 Ak odpoveď na otázku Q1.1.1 je kladná (t.j. dodávka na kľúč za cenu podľa rozpočtu), z akého dôvodu poskytuje verejný obstarávateľ aj výkaz výmer, na základe ocenenia ktorého zrejme bude ponuky uchádzačov porovnávať a vyhodnocovať, a čím teda prenáša zodpovednosť za vady PD a VV na uchádzačov?

Odpoveď verejného obstarávateľa: viď. predchádzajúce odpovede.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Rekonštrukcia a rozšírenie materskej školy v obci Skalité

Obstarávateľ: Obec Skalité

Q1.1.2 Ak je predmet zmluvy definovaný PD aj VV súčasne a verejný obstarávateľ negarantuje súlad PD a VV, alebo ak je predmet zmluvy definovaný len PD alebo len VV, ako bude verejný obstarávateľ postupovať v prípade nesúladu medzi PD a VV zistených po prevzatí staveniska?

Odpoveď verejného obstarávateľa: viď. predchádzajúce odpovede.

Q2 Sú vysvetlenia/odpovede poskytnuté verejným obstarávateľom v rámci verejného obstarávania záväznými pre účely realizácie predmetu zákazky?

Ďakujeme.

S pozdravom,

Odpoveď verejného obstarávateľa: Áno, poskytnuté vysvetlenia v rámci verejného obstarávania sú záväzné. Protokol z procesu vysvetľovania SP bude súčasťou zmluvných podmienok. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom/uchádzačom oboznámiť sa s rozsahom a obsahom všetkých poskytnutých vysvetlení v čase pred lehotou na predkladanie ponúk ako i s obsahovým znením súťažných podkladov vrátane zmluvných podmienok. S pozdravom

Poradové číslo: 4

Dátum podania: 07.02.2023 08:33:30

Zverejnené: 09.02.2023 08:11:05

Dobrý deň, žiadame o vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázka č.1: Vo výpise dverí žiadame uviesť:

- materiál pri jednotlivých dverách (plastové / drevené)
- požiaru odolnosť dverí (ak je požadovaná)
- pri dverách s nadsvetlíkom uviesť celkový rozmer aj s nadsvetlíkom
- pri interiérových dverách uviesť aj typ zárubne (kovová / drevená oblúčková)

Odpoveď verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ zverejní v profile zákazky k uvedenej otázke výpis dverí a projekt PO.

Otázka č.2: Vo výkrese Pôdorys 1.NP nie sú označené dvere v zmysle výpisu dverí - žiadame doplniť.

Odpoveď verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ zverejní v profile zákazky k uvedenej otázke výpis dverí. Označenie dverí v pôdoryse je v súlade s označením dverí vo výpise.

Otázka č.3: Vo výkreze výmer Prístavba p.č. 145, sa uvádza zábradlie oceľové ale v PD je zábradlie nerezové. Aké bude uvedené zábradlie?

Odpoveď verejného obstarávateľa: Zábradlie bude, tak ako je uvedené v PD, teda nerezové. S pozdravom

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 07.02.2023 07:08:49

Zverejnené: 09.02.2023 08:11:05

Prosím o upresnenie farebnosti plastových okien a dverí. V PD je farba podľa výberu objednávateľa

Odpoveď verejného obstarávateľa: Farba všetkých plastových okien a dverí bude biela (RAL 9016). S pozdravom

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 31.01.2023 09:16:27

Zverejnené: 03.02.2023 14:02:01

Dobrý deň, chceli by sme VO požiadať o doplnenie špecifikácií okien -Farba okien, Typ zasklenia, Pozadovane parametre a i.

Taktiež sme v PD nenašli technickú správu.

Ďakujeme

Odpoveď verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ zverejňuje v profile zákazky výpis okien v zmysle doručenej otázky záujemcu. S pozdravom

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Rekonštrukcia a rozšírenie materskej školy v obci Skalité

Obstarávateľ: Obec Skalité

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 26.01.2023 12:02:45

Zverejnené: 31.01.2023 14:38:23

Dobrý deň, prosíme verejného obstarávateľa o poskytnutie odpovedí na nasledujúce otázky:

Otázka č. 1 Podľa § 42 ods. 1 v spojení s § 10 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní má povinnosť verejný obstarávateľ (budúci objednávateľ) poskytnúť záujemcom (budúci zhotoviteľom) také súťažné podklady, ktoré obsahujú jednoznačný, úplný, nestranný, bezchybný a transparentne spracovaný opis predmetu zákazky, aby jednotliví záujemcovia nemali problém s vypracovaním svojich cenových ponúk a súčasne bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť ponúk uchádzačov. Sú vypracované súťažné podklady vo vzájomnej súvislosti a každá ich jednotlivá časť v bezchybnom stave a vzájomnom súlade tak, že spĺňajú podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojení s § 10 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní ?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Otázka sa netýka vysvetlenia informácií na vypracovanie ponuky. Podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred. Súťažné podklady obsahujú podľa § 42 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní dokumentáciu, plány, modely alebo fotografie potrebné na vypracovanie ponuky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidiel ich uplatnením, pokyny na vypracovanie a predkladanie ponúk a aj návrh zmluvy. Projektová dokumentácia bola vypracovaná odborne spôsobilou osobou v súlade so Zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. V zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, § 48 ods. (1) „Stavby sa musia uskutočňovať v súlade s overeným projektom a stavebným povolením a musia spĺňať základné požiadavky na stavby“. Záväzná projektová dokumentácia je súčasťou súťažných podkladov, t.j. jej grafická časť, textová časť a výkaz výmer. Výkaz výmer je časťou predloženej projektovej dokumentácie a slúži pre ocenenie prác. Vo výkaze výmer nie je možné zachytiť všetky podrobnosti, ktoré sú nevyhnutné pre komplexnosť diela a vyplývajú z technologických procesov. Ak uchádzač zistí nezrovnalosti, v rámci vysvetľovania v procese VO budú otázky zodpovedané. Uchádzač do svojej ceny zahrnie celkové náklady na realizáciu diela podľa predloženej projektovej dokumentácie tak, aby bolo dielo komplexné a funkčné.

Otázka č. 2 Je materiál a rozsah stavebných výrobkov, prác a technológií definovaný v dodaných súťažných podkladoch predmetného obstarávania v časti „výkaz – výmer, v riadnom vzájomnom súlade s Projektovou dokumentáciou ďalej len „PD“ (výkresová časť, súhrnné správy, technické správy, tabuľky, výpočty, atď.). Stavebným povolením vrátane vyjadrení dotknutých strán konania a skutkovým stavom na mieste budúcej realizácie diela vrátane všetkých potrieb predmetnej stavby (diela), rozsahu, druhu a množstiev materiálov, prác a technológií potrebných na riadne zrealizovanie budúceho diela v rozsahu požadovanom obstarávateľom vo verejnom obstarávaní? Obsahuje doklad „výkaz-výmer“ všetky práce na riadne zhotovenie diela v rozsahu požadovanom obstarávateľom vo verejnom obstarávaní?

Odpoveď verejného obstarávateľa: V zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, § 48 ods. (1) „Stavby sa musia uskutočňovať v súlade s overeným projektom a stavebným povolením a musia spĺňať základné požiadavky na stavby“. Záväzná projektová dokumentácia je súčasťou súťažných podkladov, t.j. jej grafická časť, textová časť a výkaz výmer. Výkaz výmer je časťou predloženej projektovej dokumentácie a slúži pre ocenenie prác. Vo výkaze výmer nie je možné zachytiť všetky podrobnosti, ktoré sú nevyhnutné pre komplexnosť diela a vyplývajú z technologických procesov. Ak uchádzač zistí nezrovnalosti, v rámci vysvetľovania v procese VO budú otázky zodpovedané. Uchádzač do svojej ceny zahrnie celkové náklady na realizáciu diela podľa predloženej projektovej dokumentácie tak, aby bolo dielo komplexné a funkčné.

Otázka č.3 Podľa § 42 ods. 9 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní „ Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje konkrétnu značku, musí prijať aj inú značku, ktorej podmienky na udelenie sú rovnocenné podmienkam na udelenie vyžadovanej značky.....“ Môže budúci zhotoviteľ pri dodržaní § 42 ods. 9 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní prípadne dodať inú (ako je uvedené v Projektovej dokumentácii) ekvivalentnú značku (pri zachovaní požadovaných parametrov) materiálů a technológií pri realizovaní predmetnej zákazky?

Odpoveď verejného obstarávateľa: Uchádzač je v zmysle súťažných podkladov povinný oceniť tovary a materiály uvedené v PD príp. ich ekvivalenty v navrhnutom štandarde podľa PD. Certifikačné a technické listy konkrétnych tovarov a materiálov dodávaných na stavbu bude zhotoviteľ povinný predložiť na schválenie investorovi (technickému dozoru investora) v dostatočnom predstihu pred ich dodaním a zabudovaním do diela. Možnosť a postup pri predkladaní ekvivalentu je uvedený v SP hlavne v bode 17 súťažných podkladov

Otázka č.4 Stavebné materiály a technológie navrhnuté - obsiahnuté v predmetných súťažných podkladoch v časti PD sú bežne dostupné aktuálne na trhoch EÚ?

Odpoveď verejného obstarávateľa: Áno.

Otázka č.5 Sú súťažné podklady najmä v časti PD vzájomne a samostatne v bezchybnom súlade?

Odpoveď verejného obstarávateľa: Otázka sa netýka vysvetlenia informácií na vypracovanie ponuky. Podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred. Súťažné podklady obsahujú podľa § 42 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní dokumentáciu, plány, modely alebo fotografie, potrebné na vypracovanie ponuky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidiel ich uplatnením, pokyny na vypracovanie a predkladanie ponúk a aj návrh zmluvy. Projektová dokumentácia bola vypracovaná odborne spôsobilou osobou v súlade so Zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. V zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, §48 ods. (1) „Stavby sa musia uskutočňovať v súlade s overeným projektom a stavebným povolením a musia spĺňať základné požiadavky na stavby“. Záväzná projektová dokumentácia je súčasťou súťažných podkladov, t.j. jej grafická časť, textová časť a výkaz výmer. Výkaz výmer je časťou predloženej projektovej dokumentácie a slúži pre ocenenie prác. Vo výkaze výmer nie je možné zachytiť všetky podrobnosti, ktoré sú nevyhnutné pre komplexnosť diela a vyplývajú z technologických procesov. Ak uchádzač zistí nezrovnalosti, v rámci vysvetľovania v procese VO budú otázky zodpovedané. Uchádzač do svojej ceny zahrnie celkové náklady na realizáciu diela podľa predloženej projektovej dokumentácie tak, aby bolo dielo komplexné a funkčné.

Otázka č. 6 Je PD vypracovaná riadne, úplne a správne a teda najmä obsahuje všetky potrebné konštrukčné riešenia, technické detaily, statiku, rezy,

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Rekonštrukcia a rozšírenie materskej školy v obci Skalité

Obstarávateľ: Obec Skalité

pohľady, skladby, všetky rozmery a výmery potrebné a nevyhnutné na riadne vykonanie diela?

Odpoveď verejného obstarávateľa: Viď odpoveď na otázku č. 1. Projektová dokumentácia bola vypracovaná odborne spôsobilou osobou v súlade so Zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

Otázka č.7 Je PD vyhotovená a následne výrobné rozmerovo okótovaná tak, aby bolo dielo zrealizovateľné v súlade a v rozsahu podľa dokladu „výkaz – výmer“?

Odpoveď verejného obstarávateľa: Viď odpoveď na otázku č. 1 a 2.

Otázka č.8 Sú rozmery a výmery uvedené v PD **zosúladené** so všetkými potrebami nevyhnutnými na riadne vykonanie diela?

Odpoveď verejného obstarávateľa: Viď odpoveď na otázku č. 1 a 2.

Otázka č. 9 Sú rozmery a výmery uvedené v PD **zosúladené** a presné so skutkovým stavom a jestvujúcimi miestnymi podmienkami na stavenisku?

Odpoveď verejného obstarávateľa: Viď odpoveď na otázku č. 1 a 2.

Otázka č.10 Sú jednotlivé profesie v rámci PD vzájomne navrhnuté, technicky, rozmerovo a polohovo **zosúladené**?

Odpoveď verejného obstarávateľa: Viď odpoveď na otázku č. 1 a 2.

Otázka č.11 Obsahuje PD **všetko potrebné** na riadne zrealizovanie diela bez nutnosti ďalších navyšiac prác, dodávok materiálov, tovarov a služieb nad rámec uvedených prác a dodávok materiálov, tovarov a služieb (čo do ich druhu, množstva a objemu) v doklade „výkaz – výmer“, ktorý tvorí súčasť súťažných podkladov v časti PD?

Odpoveď verejného obstarávateľa: Viď odpoveď na otázku č. 1 a 2.

Otázka č.12 Sú v PD **zapracované** a zohľadnené všetky podmienky a vyjadrenia všetkých dotknutých a kompetentných strán uvedených v rámci stavebného konania v zmysle stavebného zákona?

Odpoveď verejného obstarávateľa: V zmysle ZoD zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo o.i. nielen podľa projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom: AD-Projection, s.r.o; Ing. arch. Jaroslav Ondrašina, ale aj podľa stavebného povolenia k zákazke s názvom: „Rekonštrukcia a rozšírenie materskej školy v obci Skalité“ vydaného Obcou Čierne zo dňa 27.07.2021, č. j. 570/TS/2021; právoplatnosť 23.08.2021. Vydaním stavebného povolenia predchádzajú vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov v stavebnom konaní. Prípadné pripomienky z týchto vyjadrení boli zapracované do projektovej dokumentácie. Až takto upravená PD je overená stavebným úradom.

Otázka č.13 Disponuje obstarávateľ ku dňu vyhlásenia obstarávania všetkými **súhlasmi a vyjadreniami** dotknutých orgánov, tretích strán a teda nebude už v cene potrebné dodatočne premietnuť ďalšie podmienky realizácie stavby?

Odpoveď verejného obstarávateľa: Viď odpoveď na otázku č. 1. V zmysle ZoD zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo o.i. nielen podľa projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom: AD-Projection, s.r.o; Ing. arch. Jaroslav Ondrašina, ale aj podľa stavebného povolenia k zákazke s názvom: „Rekonštrukcia a rozšírenie materskej školy v obci Skalité“ vydaného Obcou Čierne zo dňa 27.07.2021, č. j. 570/TS/2021; právoplatnosť 23.08.2021. Vydaním stavebného povolenia predchádzajú vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov v stavebnom konaní. Prípadné pripomienky z týchto vyjadrení boli zapracované do projektovej dokumentácie. Až takto upravená PD je overená stavebným úradom.

Otázka č.14 Žiadame o vysvetlenie, či sú množstvá a druh odpadov vyprodukovaných stavbou definované resp. obsiahnuté vo výkaze výmer v dostatočnom druhu a množstve?

Odpoveď verejného obstarávateľa: Viď odpoveď na otázku č. 1 a 2.

Otázka č.15 Je miesto na vykonanie diela bez akýchkoľvek právnych a/alebo skutkových väd (napr. podzemné inžinierske siete, nestabilné podlažie, spodné vody a pod.), ktoré by neboli zrejme zo súťažných podkladov a ktorých existencia by spôsobila predĺženie termínu realizácie diela a/alebo zvýšenie nákladov na zhotovenie diela?

Odpoveď verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ nemá vedomosť o akýchkoľvek právnych a/alebo skutkových vadách, ktoré by neboli zrejme zo súťažných podkladov a ktorých existencia by spôsobila predĺženie termínu realizácie diela a/alebo zvýšenie nákladov na zhotovenie diela.

Otázka č.16 Má obstarávateľ zabezpečené financovanie zákazky tak, aby dodržal lehoty splatnosti záväzkov v súlade s ust. 340b zákona č. 513/1991Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a bez ohľadu na lehoty splatnosti určené v obstarávateľom predloženej zmluve o dielo, ktoré by boli v rozpore s predmetným ust. 340b zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení? Ak nie, akým spôsobom zabezpečí obstarávateľ úhradu záväzkov v zákonných lehotách splatnosti v súlade s ust. 340b zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení?

Odpoveď verejného obstarávateľa: : Predmet zákazky bude financovaný v zmysle pravidiel „Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-Z-302021BPX3-221-67“ uzatvorenej s MIRRI prostredníctvom OP IROP. Verejný obstarávateľ si zároveň vyhradil v súťažných podkladoch podmienku samotnej realizácie diela v dotknutých ustanoveniach SP napr. v bode 4.4 kde uviedol, že: si vyhradzuje právo neprijíť ani jednu ponuku a Objednávateľ má právo neuzavrieť Zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, že ceny uvádzané v ponukách na predmet zákazky presiahnu stanovený limit finančných prostriedkov, t.j. limit predpokladanej hodnoty zákazky.

Otázka č.17 Má obstarávateľ osobitne zmluvne ošetrovanú právnu zodpovednosť projektanta za projektovú dokumentáciu – jej vady, spracovanú a predloženú do verejného obstarávania (t.z. PD, VV, skutkový stav a pod.) a ak áno, akým spôsobom projektant zodpovedá za vady spracovanej projektovej dokumentácie (tzn. či je zodpovednosť nejakým obmedzená, aké sú podmienky na jej uplatnenie, ako dlho zodpovednosť trvá a pod.)? Bude

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Rekonštrukcia a rozšírenie materskej školy v obci Skalité

Obstarávateľ: Obec Skalité

obstarávateľ znášať zvýšené náklady vyvolané vadami projektovej dokumentácie? Ak nie, je v prípade nárokov zhotoviteľa na zvýšenie ceny diela v dôsledku väd projektovej dokumentácie, ktoré bude obstarávateľ odmietať zhotoviteľovi uhradiť, pripravený a zaväzuje sa obstarávateľ nároky zo zodpovednosti za vady projektovej dokumentácie postúpiť z obstarávateľa na zhotoviteľa?

Odpoveď verejného obstarávateľa: Obec má na zhotovenie projektovej dokumentácie uzatvorenú objednávku. Pre prípad skrytých väd, ktoré sú dôsledkom skutočností, o ktorých projektant nevedel, alebo v prípade nesúladu PD a VV, resp. v prípade potreby doplnenie PD bude zabezpečená včasná súčinnosť projektanta. Verejný obstarávateľ však upozorňuje aj na skutočnosť, že každý projektant je v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. povinný uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie autorizovaného stavebného inžiniera.

Otázka č.18 Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, kto nesie zodpovednosť za spracovanú a predloženú projektovú dokumentáciu a výkaz výmer predložených v rámci tohto verejného obstarávania? Ako bude verejný obstarávateľ postupovať v prípade zisteného nesúladu projektovej dokumentácie s výkazom výmer, resp. so skutočnosťou v čase realizácie diela? Má verejný obstarávateľ zabezpečenú včasnú súčinnosť projektanta v prípade, ak bude potrebné v čase realizácie diela doplniť projektovú dokumentáciu a výkaz výmer, resp. prepracovať dokumentáciu a výkaz výmer?

Odpoveď verejného obstarávateľa: Otázka sa netýka vysvetlenia informácií na vypracovanie ponuky. Projektová dokumentácia bola vypracovaná odbornou spôsobilou osobou v súlade so Zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. V zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, § 48 ods. (1) „Stavby sa musia uskutočňovať v súlade s overeným projektom a stavebným povolením a musia spĺňať základné požiadavky na stavby“. Závazná projektová dokumentácia je súčasťou súťažných podkladov, t.j. jej grafická časť, textová časť a výkaz výmer. Výkaz výmer je časťou predloženej projektovej dokumentácie a slúži pre ocenenie prác. Vo výkaze výmer nie je možné zachytiť všetky podrobnosti, ktoré sú nevyhnutné pre komplexnosť diela a vyplývajú z technologických procesov. Ak uchádzač zistí nezrovnalosti, v rámci vysvetľovania v procese VO budú otázky zodpovedané. Uchádzač do svojej ceny zahrnie celkové náklady na realizáciu diela podľa predloženej projektovej dokumentácie tak, aby bolo dielo komplexné a funkčné. Zároveň je potrebné konštatovať, že každý projektant v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. povinný uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie autorizovaného stavebného inžiniera. Obec má zabezpečenú súčinnosť projektanta.

Otázka č.19 Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, kto bude v prípade vzniku navyšiac prácu niesť náklady na spracovanie doplňujúceho/chýbajúceho výkazu výmer (ak sa v pôvodnom výkaze výmer takéto práce nevyskytovali)

Odpoveď verejného obstarávateľa: Viď odpoveď na otázku č. 18. Pokiaľ zhotoviteľ upozorní na potrebu navyšiac prácu mimo schválenej projektovej dokumentácie, bude sám niesť náklady na spracovanie doplňujúceho výkazu výmer, ktorý následne odsúhlasí zástupca objednávateľa. Ak vzniknú navyšiac práce z dôvodu nesúladu projektovej dokumentácie s výkazom výmer, doplňujúci výkaz výmer dopracuje zhotoviteľ projektovej dokumentácie.

Otázka č.19 V súčasnosti nie je možné vylúčiť, že ďalší vývoj pandémie COVID-19 si vyžiada prijatie vládných alebo iných opatrení, rozhodnutí či nariadení, z dôvodu ktorých môže byť objektívne nemožné ako aj znemožnené zabezpečenie včasného plnenia diela zhotoviteľom. Na základe uvedeného žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, ako bude postupovať, ak sa vzhľadom na vývoj pandémie COVID-19 zhotoviteľ dostane do omeškania s lehotou realizácie diela kvôli oneskorením dodávkam materiálov, tovarov a pracovných kapacít?

Odpoveď verejného obstarávateľa: Záujemca si s najväčšou pravdepodobnosťou pred zaslaním otázok nepreštudoval súťažné podklady, nakoľko by odpoveď na uvedenú otázku našiel v čl. B.1.2 Ďalšie informácie súťažných podkladov v ods. s názvom: Upozornenie verejného obstarávateľa vzhľadom na podmienky financovania. Verejný obstarávateľ bude však hodnotiť každú vzniknutú situáciu spôsobenú nepredvídateľnou okolnosťou osobitne v zmysle všeobecného metodického usmernenia ÚVO č. 6-2022. V kontexte s položenou otázkou musí upozorniť uchádzača na čl. E tohto usmernenia.

Otázka č.20 Vzhľadom na aktuálnu situáciu na stavebnom trhu je zrejmé, že nepredvídateľne aj o desiatky percent rastú ceny viacerých stavebných materiálov a dodávok. Žiadame o vysvetlenie, ako bude verejný obstarávateľ postupovať v prípade, ak v čase predkladania ponuky bola cenová hladina na niekoľkonásobne nižšej úrovni ako v čase odovzdania staveniska úspešnému uchádzačovi.

Odpoveď verejného obstarávateľa: viď. znenie predchádzajúcej odpovede.

Otázka č.21 Zo súťažných podkladov ani z návrhu ZoD nevyplýva, dokiaľ najneskôr musí objednávatel odovzdať stavenisko zhotoviteľovi. Vzhľadom k nárastu cien stavebných materiálov a prác žiadame verejného obstarávateľa o určenie presného konečného termínu, do ktorého je objednávatel povinný odovzdať stavenisko úspešnému uchádzačovi.

Ďakujeme.

Odpoveď verejného obstarávateľa: Doba realizácie je od odovzdania staveniska do 31.8.2023. Stavenisko sa odovzdá v zmysle ustanovení čl. III. zmluvy o dielo po nadobudnutí jej účinnosti. S pozdravom

Súhrnný list stavby

Názov stavby: Stavba : Rekonštrukcia a rozšírenie Materskej školy v obci Skalité

JKSO:

Miesto stavby: parc.č.1840/1-18 Skalité

Odberateľ: Obec Skalité č. 598, 023 14 Skalité

IČO: 314285

Adresa:

DRČ: 2020553260

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	364 448,19	0,00	364 448,19	0,00	364 448,19
6		z toho: základné náklady	364 448,19	0,00	364 448,19	0,00	364 448,19
7		HZS a dopl. náklady	364 448,19	0,00	364 448,19	0,00	364 448,19
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	364 448,19	0,00	364 448,19	0,00	364 448,19
18		DPH	20%	z čiastky	364 448,19		72 889,64
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		Cena celkom s DPH					437 337,83

Spracoval: HELUS, s.r.o.
Na Skotni 422, 013 02 Gbeľany

Projektant:
AD-PROJECTION, s.r.o.

Odberateľ:
Obec Skalité č. 598, 023 14 Skalité

Dňa: 4.5.2023

IČO: 43802869 DRČ: 2022479987

IČO: 314285 DRČ: 2020553260

Adresa:

Adresa:

Adresa:

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Odberateľ: Obec Skalité č. 598, 023 14 Skalité

Projektant: AD-PROJECTION, s.r.o.

Dodávateľ: HELUS, s.r.o

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia a rozšírenie Materskej školy v obci Skalité

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN		ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	DPH - 2.sadzba	Spolu s DPH
	montáž	dodávka						spolu			spolu

Stavba : Rekonštrukcia a rozšírenie Materskej školy v obci Skalité

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....Objekt : Búracie práce	7 835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 835,22	1 567,04	0,00	9 402,26
....Objekt : Energetická efektívnosť	71 480,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 480,45	14 296,09	0,00	85 776,54
....Objekt : Prístavba	285 132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 132,52	57 026,50	0,00	342 159,02
Spolu:	364 448,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 448,19	72 889,64	0,00	437 337,83

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia a rozšírenie Materskej školy v obci Skalité				Miesto: parc.č.1840/1-18 Skalité	
Objekt : Búracie práce				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:	
Dňa:					
Odberateľ: Obec Skalité č. 598, 023 14 Skalité				IČO: 314285	
				DIČ: 2020553260	
Dodávateľ: HELUS, s.r.o.				IČO: 52447260	
				DIČ: 2121031154	
Projektant: AD-PROJECTION, s.r.o.				IČO: 43802869	
				DIČ: 2022479987	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	5 966,79		5 966,79	6 Práce nadčas
2	PSV:	1 868,43		1 868,43	7 Murárske výpomoc
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	7 835,22		7 835,22	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20 Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 7 835,22
dátum:				22	DPH 20% z: 7 835,22 1 567,04
				23	DPH 0% z:
				24	Súčet riadkov 21 až 23: 9 402,26
				F Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum: 4.5.2023				dátum: 4.5.2023	
pečiatka:				pečiatka:	



Odberateľ: Obec Skalité č. 598, 023 14 Skalité
Projektant: AD-PROJECTION, s.r.o.
Dodávateľ: HELUS, s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia a rozšírenie Materskej školy v obci Skalité
Objekt : Búracie práce

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	607,13	0,00	607,13	0,00000	11,171	45,146
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 359,66	0,00	5 359,66	0,09823	23,128	190,767
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	5 966,79	0,00	5 966,79	0,09823	34,299	235,913
762 - Konštrukcie tesárske	1 868,43	0,00	1 868,43	0,02628	0,000	26,283
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 868,43	0,00	1 868,43	0,02628	0,000	26,283
Za rozpočet celkom	7 835,22	0,00	7 835,22	0,12452	34,299	262,196

Odberteľ: Obec Skalité č. 598, 023 14 Skalité
 Projektant: AD-PROJECTION, s.r.o.
 Dodávateľ: HELUS, s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia a rozšírenie Materskej školy v obci Skalité
 Objekt : Búracie práce

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, do 200 m2	24,285	m2	5,00	121,43	20
2	221	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2 odstránenie okap.chodníka - faktúrovať podľa skutočne prevedených prác $30,95 \cdot 0,60 = 18,570$ $(8,925 + 0,60) \cdot 0,60 = 5,715$	24,285	m2	20,00	485,70	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				607,13			607,13	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
3	272	919735122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm narezanie poteru pred vybúraním $2,60 + 5,60 \cdot 4 = 25,000$	25,000	m	8,00	200,00	20
4	013	962032241	Búranie muriva z tehál na MC alebo otvorov nad 4 m2 $26,65 \cdot 0,25 \cdot (2,70 + 0,15) = 18,988$ $-1,225 \cdot 0,25 \cdot 1,80 \cdot 2 = -1,103$ $-1,50 \cdot 0,25 \cdot 1,80 \cdot 8 = -5,400$ $-2,50 \cdot 0,25 \cdot 1,80 \cdot 4 = -4,500$	7,985	m3	60,00	479,10	20
5	013	965043331	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2 odstránenie poteru v mieste parapetu š.900mm $2,75 \cdot 0,30 \cdot 0,10 = 0,083$ $5,60 \cdot 0,30 \cdot 0,10 \cdot 5 = 0,840$	0,923	m3	70,00	64,61	20
6	013	965081813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2 odstránenie krytiny pod demontovaným parapetom $2,60 \cdot 0,30 = 0,780$ $5,60 \cdot 0,30 \cdot 4 = 6,720$	7,500	m2	8,00	60,00	20
7	013	966032921	Osekanie ríms podoken. a nadokených predsadených nad 8 cm odstránenie bet.parapetu $2,60 + 5,60 \cdot 4 = 25,000$	25,000	m	6,00	150,00	20
8	013	968082140	Vybúranie plast. rámov dvojítych okien, nad 2 do 4 m2 $1,225 \cdot 1,80 \cdot 2 = 4,410$ $1,50 \cdot 1,80 \cdot 8 = 21,600$	26,010	m2	12,00	312,12	20
9	013	968082141	Vybúranie plast. rámov dvojítych okien, nad 4 m2 $2,50 \cdot 1,80 \cdot 4 = 18,000$	18,000	m2	12,00	216,00	20
10	013	971033531	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 15 cm odstránenie priečky pri m.č.1.01 $0,30 \cdot 3,50 = 1,050$	1,050	m2	50,00	52,50	20
11	013	978072112	Demontáž kontaktného zateplenia z polystyrénových dosiek s povrchovou úpravou hrúbky nad 80 -120 mm $DH = -1,40$ $HH = +3,35$ $30,75 \cdot (1,40 + 3,35) = 146,063$ $-1,225 \cdot 1,80 \cdot 2 = -4,410$	102,053	m2	8,00	816,42	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			-1,50*1,80*8 = -21,600					
			-2,50*1,80*4 = -18,000					
12	764	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330 1,225*2 = 2,450 1,50*8 = 12,000 2,50*4 = 10,000	24,450 m		2,00	48,90	20
13	766	766441822	Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných šírky nad 30 cm dĺžky nad 1,0 m	14,000 kus		2,50	35,00	20
14	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	34,299 t		11,00	377,29	20
15	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	651,681 t		0,59	384,49	20
			34,299*19 = 651,681					
16	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	34,299 t		11,00	377,29	20
17	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	34,299 t		10,00	342,99	20
18	221	979087213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	34,299 t		10,00	342,99	20
19	013	979131409	Poplatok za uložen. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	34,299 t		25,00	857,48	20
20	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,124 t		20,00	2,48	20
21	000	999990003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3 - nešpecifikované búracie práce	20,000 hod		12,00	240,00	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	5 359,66			5 359,66	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	5 966,790			5 966,79	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			762 - Konštrukcie tesárske					
22	762	762431000	Ochranná zástena z dosiek OSB hr. dosky 12 mm s nosným roštom dočasná oddeľujúca stena pri výstavbe (2,75+1,00)*3,10 = 11,625 23,60*3,10 = 73,160	84,785 m2		18,00	1 526,13	20
23	762	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	16,300 %		21,00	342,30	20
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:	1 868,43			1 868,43	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 868,43			1 868,43	
			Za rozpočet celkom	7 835,22			7 835,22	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia a rozšírenie Materskej školy v obci Skalité				Miesto: parc.č.1840/1-18 Skalité	
Objekt : Energetická efektívnosť				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:	
Dňa:					
Odberateľ: Obec Skalité č. 598, 023 14 Skalité				IČO: 314285	
				DIČ: 2020553260	
Dodávateľ: HELUS, s.r.o.				IČO: 52447260	
				DIČ: 2121031154	
Projektant: AD-PROJECTION, s.r.o.				IČO: 43802869	
				DIČ: 2022479987	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	15 203,48	65,77	15 269,25	6 Práce nadčas
2	PSV:	28 142,79	28 068,41	56 211,20	7 Murárske výpomoc
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	43 346,27	28 134,18	71 480,45	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20 Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 71 480,45
dátum:				22	DPH 20% z: 71 480,45 14 296,09
				23	DPH 0% z:
				24	Súčet riadkov 21 až 23: 85 776,54
				F	Odpočet - prípočet
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum: 4.5.2023				dátum: 4.5.2023	
pečiatka:				pečiatka:	



Odberateľ: Obec Skalité č. 598, 023 14 Skalité
Projektant: AD-PROJECTION, s.r.o.
Dodávateľ: HELUS, s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia a rozšírenie Materskej školy v obci Skalité
Objekt : Energetická efektívnosť

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	15 203,48	65,77	15 269,25	8,62239	0,000	257,473
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	15 203,48	65,77	15 269,25	8,62239	0,000	257,473
713 - Izolácie tepelné	3 611,94	14 558,41	18 170,35	0,34172	0,000	138,106
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	21 655,85	0,00	21 655,85	0,00000	0,000	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	2 875,00	13 510,00	16 385,00	0,00920	0,000	82,151
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	28 142,79	28 068,41	56 211,20	0,35092	0,000	220,257
 Za rozpočet celkom	 43 346,27	 28 134,18	 71 480,45	 8,97331	 0,000	 477,730

Odberateľ: Obec Skalité č. 598, 023 14 Skalité
 Projektant: AD-PROJECTION, s.r.o.
 Dodávateľ: HELUS, s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia a rozšírenie Materskej školy v obci Skalité
 Objekt : Energetická efektívnosť

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	011	625259504	Soklový zatepľovací systém z XPS hr. 100 mm systém ETICS	97,253	m2	51,00	4 959,90	20
2	011	625259605	Kontaktný zatepľovací systém z min. vlny hr. 150 mm systém ETICS	156,403	m2	59,00	9 227,78	20
3	011	625259623	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z min. vlny hr. 30 mm systém ETICS	23,220	m2	40,00	928,80	20
4	011	625261101	Montáž extrudovaného polystyrénu na aktuálne zhotovovanú betónovú konštrukciu	8,700	m2	10,00	87,00	20
5	MAT	2831Z0705	Doska z extrudovaného polystyrénu XPS hr.5cm $8,70 \cdot 1,05 = 9,135$	9,135	m2	7,20	65,77	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				15 269,25			15 269,25	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				15 269,250			15 269,25	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
713 - Izolácie tepelné								
6	713	713121121	Montáž tep. izolácie podláh 2 x polozenie	260,780	m2	2,00	521,56	20
7	MAT	2831BA239	Doska izolačná eps 150 hr.90mm 1000x500mm	547,638	m2	8,00	4 381,10	20
8	713	713133204	Montáž tepel. izolácie podzem. stien a základov extr. polyst. prikotvením	31,598	m2	15,00	473,97	20
9	MAT	2831Z0702	Doska z extrudovaného polystyrénu XPS hr.2cm	33,178	m2	4,00	132,71	20
10	713	713133206	Montáž tepel. izolácie podzem. stien a základov extr. polyst. ako strateného debnenia	8,400	m2	15,00	126,00	20
11	MAT	2831Z0705	Doska z extrudovaného polystyrénu XPS hr.5cm	8,820	m2	7,00	61,74	20
12	713	713141151	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	796,995	m2	2,00	1 593,99	20
13	MAT	2831BA203	Doska spádová EPS 150S	27,895	m3	90,00	2 510,55	20
14	MAT	2831BA240	Doska izolačná eps 150 hr.100mm 1000x500mm	278,948	m2	8,00	2 231,58	20
15	MAT	2831BA244	Doska izolačná eps 150 hr.200mm 1000x500mm	278,948	m2	16,00	4 463,17	20
16	713	713141232	Montáž tepel. izolácie streš. atiky extrud. polyst. do lepidla	57,751	m2	12,00	693,01	20
17	MAT	2831Z0710	Doska z extrudovaného polystyrénu XPS hr.10cm	58,906	m2	13,20	777,56	20
18	713	713191131	Izolácia tepelná podlah, stropov vrchom a striech prekrytie PE fóliou hr. 0,2 mm	260,780	m2	0,78	203,41	20
19	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,000	%	0,00	0,00	20
713 - Izolácie tepelné spolu:				18 170,35			18 170,35	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE								
20	731	730100100	Ústredné kúrenie /samostatný rozpočet/	1,000	EUR	21 655,85	21 655,85	20
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:				21 655,85			21 655,85	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
21	767	767631510	Montáž okien plastových na PUR penu a tesniace pásky	107,600	m	25,00	2 690,00	20
22	MAT	6114B0382	Okno plast.1kr. pevné P -výš.160, šir.200 cm "ozn.O04"	1,000	kus	520,00	520,00	20
23	MAT	6114B1608	Okno plast.1kr. OS -výš.120, šir.50 cm "ozn.O01"	1,000	kus	200,00	200,00	20
24	MAT	6114B1697	Okno plast.1kr. OS -výš.170, šir.80 cm "ozn.O02"	2,000	kus	300,00	600,00	20
25	MAT	6114B1810	Okno plast.1kr. OS -výš.180, šir.120 cm "ozn.O03"	2,000	kus	470,00	940,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
26	MAT	6114B2452.1	Okno plast.3kr. P+P+OS -výš.220, šir.250 cm "ozn.O05"	5,000	kus	1 070,00	5 350,00	20
27	MAT	6114B3940.1	Okno plast.5kr. P+P+P+OS+OS -výš.220, šir.450 cm "ozn.O06"	1,000	kus	2 300,00	2 300,00	20
28	MAT	6114B3981.1	Okno plast.6kr. OS+OS+OS+OS+S+S -výš.180, šir.550 cm "ozn.O07"	1,000	kus	2 450,00	2 450,00	20
29	767	767641510	Montáž dveri plastových na PUR penu a tesniace pásy (1,00+2,70)*2 = 7,400	7,400	m	25,00	185,00	20
30	MAT	6117A0115.1	Dvere vchodové 1-kridlové O -výš.270, šir.100 cm "ozn.D06"	1,000	kus	1 150,00	1 150,00	20
31	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,000	%	0,00	0,00	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				16 385,00			16 385,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				56 211,20			56 211,20	
Za rozpočet celkom				71 480,45			71 480,45	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia a rozšírenie Materskej školy v obci Skalité				Miesto: parc.č.1840/1-18 Skalité	
Objekt : Prístavba				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:	
Dňa:					
Odberateľ: Obec Skalité č. 598, 023 14 Skalité				IČO: 314285	
				DIČ: 2020553260	
Dodávateľ: HELUS, s.r.o.				IČO: 52447260	
				DIČ: 2121031154	
Projektant: AD-PROJECTION, s.r.o.				IČO: 43802869	
				DIČ: 2022479987	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	129 718,29	3 112,71	132 831,00	6 Práce nadčas
2	PSV:	77 847,62	31 195,13	109 042,75	7 Murárske výpomoc
3	MCE:	42 258,77		42 258,77	8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	249 824,68	34 307,84	284 132,52	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20 Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
dátum:				22	DPH 20% z: 285 132,52
				23	DPH 0% z:
				24	Súčet riadkov 21 až 23:
				F Odpočet - pripočít	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum: 4.5.2023				dátum: 4.5.2023	
pečiatka:				pečiatka:	



Odberateľ: Obec Skalité č. 598, 023 14 Skalité

Projektant: AD-PROJECTION, s.r.o.

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia a rozšírenie Materskej školy v obci Skalité

Objekt : Prístavba

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	5 603,24	1 870,73	7 473,97	165,06450	0,000	667,994
2 - ZÁKLADY	33 591,60	367,43	33 959,03	382,54945	0,000	502,556
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	37 078,39	590,00	37 668,39	230,46095	0,000	785,979
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	23 712,56	0,00	23 712,56	143,99722	0,000	664,358
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	24 083,54	284,55	24 368,09	69,03469	0,000	948,965
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 648,96	0,00	5 648,96	0,86318	0,000	1 096,050
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	129 718,29	3 112,71	132 831,00	991,96999	0,000	4 665,902
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	4 135,47	7 230,12	11 365,59	1,24102	0,000	271,770
712 - Povlakové krytiny	6 537,82	8 055,33	14 593,15	2,81941	0,000	312,837
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	44 605,18	0,00	44 605,18	0,00000	0,000	0,000
763 - Konštrukcie - drevostavby	474,85	0,00	474,85	0,28762	0,000	17,632
764 - Konštrukcie kľampiarske	1 916,63	0,00	1 916,63	0,19813	0,000	60,714
766 - Konštrukcie stolárske	11 443,12	78,00	11 521,12	0,00636	0,000	15,633
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	840,00	5 670,00	6 510,00	1,05630	0,000	39,438
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	1 010,95	890,26	1 901,21	1,34625	0,000	39,224
775 - Podlahy vlysové a parketové	96,48	241,16	337,64	0,08462	0,000	5,658
776 - Podlahy povlakové	2 288,50	6 946,02	9 234,52	0,08390	0,000	89,073
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	2 149,71	2 084,24	4 233,95	2,76750	0,000	129,755
784 - Maľby	2 348,91	0,00	2 348,91	0,31638	0,000	111,214
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	77 847,62	31 195,13	109 042,75	10,20749	0,000	1 092,948
M21 - 155 Elektromontáže	28 664,58	0,00	28 664,58	0,00000	0,000	0,000
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiacimi	13 594,19	0,00	13 594,19	0,00000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	42 258,77	0,00	42 258,77	0,00000	0,000	0,000
OSTATNÉ	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00000	0,000	1,000
OSTATNÉ spolu:	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00000	0,000	1,000
Za rozpočet celkom	250 824,68	34 307,84	285 132,52	1 002,17748	0,000	5 759,850

Odberateľ: Obec Skalité č. 598, 023 14 Skalité
 Projektant: AD-PROJECTION, s.r.o.
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia a rozšírenie Materskej školy v obci Skalité
 Objekt : Pristavba

HLUBINA Stanislav

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	121101103	Odstánenie ornice s premiestnením do 250 m	94,985	m3	4,00	379,94	20
2	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	3,886	m3	8,00	31,09	20
3	272	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	3,886	m3	2,00	7,77	20
4	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	139,769	m3	18,00	2 515,84	20
5	272	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	139,769	m3	3,00	419,31	20
6	001	166101101	Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4	253,191	m3	3,00	759,57	20
7	001	174101102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	253,698	m3	4,00	1 014,79	20
8	MAT	5812A0102	Zemina zásypová (z výkopu)	110,043	m3	17,00	1 870,73	20
9	001	181301105	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 30 cm	316,617	m2	1,50	474,93	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				7 473,97			7 473,97	
2 - ZÁKLADY								
10	002	212532111	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného 16-32 mm	29,820	m3	31,00	924,42	20
11	002	212756113	Trativody z drenážnych rúrok plastových flexibilných D 130 mm bez lôžka	53,250	m	3,20	170,40	20
12	002	212971110	Zhotovenie opláštenia trativodov z geotextílie sklon do 1:2,5	159,750	m2	1,00	159,75	20
13	MAT	693D00109	Geotextília - 300 g/m2 - 101558	183,713	m2	2,00	367,43	20
14	002	271531111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm	40,055	m3	32,00	1 281,76	20
15	011	273321411	Základové dosky zo železobetónu tr. C20/25	47,083	m3	125,00	5 885,38	20
16	011	273351217	Debnenie základových dosák drevené tradičné, zhotovenie	9,383	m2	12,00	112,60	20
17	011	273351218	Debnenie základových dosák drevené tradičné, odstránenie	9,383	m2	6,00	56,30	20
18	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	3,787	t	1 700,00	6 437,90	20
19	011	274321411	Základové pásy zo železobetónu tr. C20/25	65,750	m3	125,00	8 218,75	20
20	011	274351217	Debnenie základových pásov drevené tradičné, zhotovenie	44,550	m2	14,00	623,70	20
21	011	274351218	Debnenie základových pásov drevené tradičné, odstránenie	44,550	m2	6,00	267,30	20
22	015	274353131	Debnenie kotev. otvorov v zákl. pásoch 0,05-0,10 m2, hl. do 1,0 m	20,000	kus	8,00	160,00	20
23	011	274361821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	5,341	t	1 740,00	9 293,34	20
2 - ZÁKLADY spolu:				33 959,03			33 959,03	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
24	011	311238141	Murivo nosné z tehál napr.HELUZ 25 FAMILY P10 brúsených na pero a drážku na lepidlo alebo ekvivalent	155,575	m2	50,00	7 778,75	20
25	011	311238142	Murivo nosné z tehál napr.HELUZ 30 FAMILY P10 brúsených na pero a drážku na lepidlo alebo ekvivalent	87,710	m2	55,00	4 824,05	20
26	011	311272201	Murivo nosné z betónových tvárnic hr. 200mm s výplňou C20/25	7,298	m3	190,00	1 386,62	20
27	011	311272202	Murivo nosné z betónových tvárnic hr. 250mm s výplňou C20/25	20,363	m3	185,00	3 767,16	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
28	011	311272203	Murivo nosné z betónových tvárnic DT30 hr. 300mm s výplňou C20/25	28,908	m3	180,00	5 203,44	20
29	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BS1 500 (10505)	0,498	t	1 700,00	846,60	20
30	012	317121101	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm	27,000	kus	18,00	486,00	20
31	MAT	5934A1002	Preklad napríklad HELUZ v.23,8 š.70mm dl.1250mm alebo ekvivalent	15,000	kus	16,00	240,00	20
32	MAT	5934A1201	Preklad napríklad HELUZ 11,5 - 100 /48/ alebo ekvivalent	1,000	kus	11,00	11,00	20
33	MAT	5934A1202	Preklad napríklad HELUZ 11,5 - 125 /48/ alebo ekvivalent	3,000	kus	20,00	60,00	20
34	MAT	5934A1211	Preklad napríklad HELUZ 14,5 - 125 /36/ alebo ekvivalent	8,000	kus	18,00	144,00	20
35	012	317121103	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 375 cm	3,000	kus	27,00	81,00	20
36	MAT	5934A1007	Preklad napríklad HELUZ v.23,8 š.70mm dl.2500mm alebo ekvivalent	3,000	kus	45,00	135,00	20
37	011	317321411	Preklady zo železobetónu tr. C20/25	11,574	m3	135,00	1 562,49	20
38	011	317351107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	93,525	m2	18,00	1 683,45	20
39	011	317351108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	93,525	m2	9,00	841,73	20
40	011	317361821	Výstuž prekladov, ríms BS1 500 (10505)	1,714	t	1 700,00	2 913,80	20
41	014	340291121	Dodat. ukotvenie priečok k tehel. konštr. plochými nerez. kotvami hr. do 100 mm	10,200	m	4,00	40,80	20
42	014	340291122	Dodat. ukotvenie priečok k tehel. konštr. plochými nerez. kotvami hr. nad 100 mm	81,600	m	4,00	326,40	20
43	011	342248341	Priečky hr. 115 mm z tehál brúsených napríklad HELUZ P+D pevnosti P10 s lepenými rebrami alebo ekvivalent	41,045	m2	32,00	1 313,44	20
44	011	342248342	Priečky hr. 140 mm z tehál brúsených napríklad HELUZ P+D pevnosti P10 s lepenými rebrami alebo ekvivalent	114,933	m2	35,00	4 022,66	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				37 668,39			37 668,39	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
45	011	411321415	Stropy doskové zo železobetónu tr. C20/25	56,637	m3	135,00	7 646,00	20
46	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	256,455	m2	18,00	4 616,19	20
47	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	256,455	m2	9,00	2 308,10	20
48	011	411354175	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	256,455	m2	8,00	2 051,64	20
49	011	411354176	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	256,455	m2	3,00	769,37	20
50	011	411361821	Výstuž stropov BS1 500 (10505)	2,900	t	1 700,00	4 930,00	20
51	011	413321515	Nosníky zo železobetónu tr. C20/25	3,654	m3	125,00	456,75	20
52	011	413351107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	32,865	m2	16,00	525,84	20
53	011	413351108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	32,865	m2	7,00	230,06	20
54	011	413351217	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 30 kPa zhotovenie	8,505	m2	14,00	119,07	20
55	011	413351218	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 30 kPa odstránenie	8,505	m2	7,00	59,54	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				23 712,56			23 712,56	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
56	011	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	63,800	m2	2,00	127,60	20
57	011	611404112	Priprava podkladu, prednástrek pod omietky stropov miešanie strojne nanášanie ručne hr. 2 mm	260,780	m2	1,40	365,09	20
58	011	611473112	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit	260,780	m2	12,00	3 129,36	20
59	014	612425931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	22,665	m2	12,00	271,98	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
60	011	612465111	Príprava podkl.,pod omietky vnút.stien, strojne, nanášanie ručne hr.2 mm	808,478	m2	1,25	1 010,60	20
61	011	612473186	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	200,050	m	1,35	270,07	20
62	011	612474101	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká	104,473	m2	10,60	1 107,41	20
63	011	612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková	681,340	m2	12,00	8 176,08	20
64	011	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	57,400	m2	2,00	114,80	20
65	011	622464311	Omietka vonk. stien sfachtená mozaiková so zákl. náterom,hr.zrna 2 mm	74,018	m2	20,00	1 480,36	20
66	011	622466114	Príprava podkladu ,pod omietky vonk.stien,regulácia nasiakavosti náterom	279,586	m2	1,20	335,50	20
67	011	622474501	Omietka vonk.stien silikónová hr.1,5mm hladená štr.,biela,fareb.ruč	173,323	m2	12,00	2 079,88	20
68	011	622481118	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	2,710	m2	8,00	21,68	20
69	014	622909010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou	11,850	m2	1,80	21,33	20
70	014	629451111	Vyrovnávacia vrstva MC šírky do 150 mm	4,000	m	5,00	20,00	20
71	014	629451112	Vyrovnávacia vrstva MC šírky 150-300 mm	27,000	m	5,60	151,20	20
72	011	629991602	Diagonálne annovanie rohov otvorov -minerál vlna	13,000	súbor	2,00	26,00	20
73	011	632441115	Poter anhydridový samonivelizačný hr. do 55 mm zo suchých zmesí	34,660	m2	20,00	693,20	20
74	011	632441116	Poter anhydridový samonivelizačný hr. do 61 mm zo suchých zmesí	226,120	m2	20,00	4 522,40	20
75	011	648991111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	4,000	m	6,00	24,00	20
76	MAT	6119A0101	Parapeta vnútorná šir.100 mm	4,200	m	7,00	29,40	20
77	011	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	27,000	m	5,00	135,00	20
78	MAT	6119A0104	Parapeta vnútorná šir.250 mm vr.koncoviek	28,350	m	9,00	255,15	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				24 368,09			24 368,09	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
79	003	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	311,760	m2	2,60	810,58	20
80	003	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1031	623,520	m2	0,50	311,76	20
81	003	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	311,760	m2	1,60	498,82	20
82	003	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	287,400	m2	2,00	574,80	20
83	003	944944102	Ochranná sieť z umelých vlákien bez obrátkovosti	323,060	m2	0,80	258,45	20
84	011	952901111	Výčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	287,400	m2	1,35	387,99	20
85	011	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom	28,000	m	1,60	44,80	20
86	011	953945212	Profil soklový hliníkový hr. 0,8 mm 150	49,650	m	5,00	248,25	20
87	011	953945221	Profil dilatačný PVC V s integrovanou tkaninou 10x10 - rohový	59,450	m	2,30	136,74	20
88	011	953945222	Profil okenný APU s integrovanou tkaninou	169,200	m	1,60	270,72	20
89	011	953945223	Profil rohový z PVC s integrovanou tkaninou 10x10	76,650	m	1,35	103,48	20
90	011	953945319	Okapnička na soklový profil s tkaninou	49,650	m	1,80	89,37	20
91	011	953945329	Profil plastový parapetný s tkaninou	27,000	m	2,30	62,10	20
92	011	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	1 000,592	t	1,85	1 851,10	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				5 648,96			5 648,96	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				132 831,000			132 831,00	

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
93	711	711132101	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho zvislá	48,901	m2	4,00	195,60	20
94	MAT	6282B0871	Fólia nopová 8, šir.1,0m, dĺž.25 m	56,236	m2	2,30	129,34	20
95	711	711471051	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	297,998	m2	7,00	2 085,99	20
96	711	711472051	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne zvislá	112,133	m2	7,00	784,93	20
97	MAT	283220290	Fólia napr.Fatrafol 810/V hr. 2,0mm alebo ekvivalent	455,520	m2	11,50	5 238,48	20
98	711	711491172	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.	595,996	m2	1,00	596,00	20
99	711	711491272	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie zvislej	204,796	m2	1,00	204,80	20
100	MAT	693D00109	Geotextília - 300 g/m2 - 101558	931,150	m2	2,00	1 862,30	20
101	711	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	115,581	%	2,32	268,15	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				11 365,59			11 365,59	
712 - Poviakové krytiny								
102	712	712311101	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	280,140	m2	0,45	126,06	20
103	MAT	5859B1811	Náter penetračný napr. Icopal Primer Classic bal.9,0kg alebo ekvivalent	9,338	balenie	38,00	354,84	20
104	712	712341559	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	280,140	m2	4,50	1 260,63	20
105	MAT	628361100	Pás ťažký asfaltový napr. FOALBIT AL S 40 alebo ekvivalent	322,161	m2	5,60	1 804,10	20
106	712	712371802	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° s kotvením /vr.výpočtu a návrhu kotvenia/	265,665	m2	9,00	2 390,99	20
107	MAT	283220290	Fólia napr.Fatrafol 810/V hr. 2,0mm alebo ekvivalent	0,000	m2	0,00	0,00	20
107a	MAT	283220290	Fólia napr.Fatrafol 810/V hr. 2,0mm alebo ekvivalent	297,545	m2	11,50	3 421,77	20
108	MAT	2832E0036	Fólia izolačná napr. Fatrafol 804, hr.2,0 mm detailová alebo ekvivalent	14,877	m2	12,00	178,52	20
109	712	712391172	Zhotovenie povl. krytiny striech na sucho z ochrannej textílie vodorovne a zvisle	318,513	m2	1,20	382,22	20
110	MAT	693D00109	Geotextília - 300 g/m2 - 101558	334,439	m2	1,68	561,86	20
111	712	712811101	Zhotovenie povl. krytiny striech samost. vytiahnutím za studena náter asfalt. penetr.	58,575	m2	0,45	26,36	20
112	MAT	5859B1811	Náter penetračný napr. Icopal Primer Classic bal.9,0kg alebo ekvivalent	1,953	balenie	38,00	74,21	20
113	712	712841559	Zhotovenie povl. krytiny striech samost. vytiahnutím pásmi NAIP pritavením	58,575	m2	4,00	234,30	20
114	MAT	628361100	Pás ťažký asfaltový napr. FOALBIT AL S 40 alebo ekvivalent	70,290	m2	5,60	393,62	20
115	712	712861703	Zhotovenie povl. krytiny striech samost. vytiahnutím fólie prilepenej v celej ploche	52,848	m2	9,00	475,63	20
116	MAT	283220290	Fólia napr.Fatrafol 810/V hr. 2,0mm alebo ekvivalent	0,000	m2	0,00	0,00	20
116a	MAT	283220290a	Fólia napr.Fatrafol 810/V hr. 2,0mm alebo ekvivalent	61,304	m2	11,50	705,00	20
117	MAT	2832E0036	Fólia izolačná napr. Fatrafol 804, hr.2,0 mm detailová alebo ekvivalent	3,065	m2	12,00	36,78	20
118	712	712985110	Prvky k PVC fóliám - osadenie hotovej strešnej vpuste alebo chrliča	3,000	kus	20,00	60,00	20
119	MAT	562482126	Vpust' strešná napr. TW 125 PVC V alebo ekvivalent	3,000	kus	110,00	330,00	20
120	712	712986112	Prvky k termoplast. fóliám - rohový uholník z poplast. plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	81,375	m	6,00	488,25	20
121	712	712986123	Prvky k termoplast. fóliám - nárožník z poplast. plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	50,033	m	6,00	300,20	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
122	712	712986142	Prvky k termoplast. fóliam - ukončovaci profil na stene v tvare z poplast. plechu rš 125 mm	32,288	m	6,00	193,73	20
123	712	712998204	Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na atike š. 411 - 620 mm pre klampiarske práce	49,150	m	6,00	294,90	20
124	MAT	6072A0207	Doska drevoštiepková OSB 3 - 25 mm (2500x1250mm)	24,329	m2	8,00	194,63	20
125	712	712999904	Povlakové krytiny - prevedenie detailov, zálievka spojov, fleky, skúška tesnosti	1,000	euro	150,00	150,00	20
126	712	998712201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	217,678	%	0,71	154,55	20
712 - Povlakové krytiny spolu:				14 593,15			14 593,15	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
127	721	720100100	Vnútna kanalizácia /samostatný rozpočet/	1,000	EUR	44 605,18	44 605,18	20
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:				44 605,18			44 605,18	
763 - Konštrukcie - drevostavby								
128	763	763127311	SDK inštalačná predsadená stena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, RBI 12,5 mm	12,676	m2	35,00	443,66	20
129	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	3,899	%	8,00	31,19	20
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				474,85			474,85	
764 - Konštrukcie klampiarske								
130	764	764410240	Klamp. elox. pl. oplechovanie parapetov rš 250	27,000	m	18,00	486,00	20
131	764	764430250	Klamp. elox. pl. oplechovanie múrov rš 600	49,150	m	28,00	1 376,20	20
132	764	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	20,161	%	2,70	54,43	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				1 916,63			1 916,63	
766 - Konštrukcie stolárske								
133	766	766661113	Montáž a dodávka dvere, zárubeň š.60 v.200cm "ozn.D01"	1,000	kus	300,00	300,00	20
134	766	766661114	Montáž a dodávka dvere, zárubeň š.70 v.200cm "ozn.D02"	2,000	kus	300,00	600,00	20
135	766	766661115	Montáž a dodávka dvere, zárubeň š.80 v.200cm "ozn.D03"	5,000	kus	300,00	1 500,00	20
135a	766	766661115a	Montáž a dodávka dvere, zárubeň š.80 v.200cm "ozn.D03**"	1,000	kus	300,00	300,00	20
135b	766	766661115b	Montáž a dodávka dvere, zárubeň š.80 v.200cm protipožiarna EW 15, D3-C "ozn.D03p"	1,000	kus	500,00	500,00	20
136	766	766661123	Montáž a dodávka dvere, zárubeň š.90 v.200cm "ozn.D04"	2,000	kus	300,00	600,00	20
137	766	766661414	Montáž a dodávka dvere, zárubeň š.80 v.200cm EW15 D3-C "ozn.D03"	0,000	kus	0,00	0,00	20
138	766	766661415	Montáž a dodávka dvere, zárubeň š.80 v.200cm EW30 D3-C "ozn.D03"	0,000	kus	0,00	0,00	20
139	766	766661423	Montáž a dodávka dvere, zárubeň s nadsvetlíkom š.90 v.275cm EW30 D3-C "ozn.D05"	0,000	kus	0,00	0,00	20
139a	766	766661423a	Montáž a dodávka dvere, zárubeň s nadsvetlíkom š.100 v.275cm EW30 D3-C "ozn.D05p"	5,000	kus	1 500,00	7 500,00	20
140	766	766695214	Montáž prahov a prechodových lišt dvier 1-kridl. š. do 10cm	5,000	kus	8,00	40,00	20
141	MAT	611871560	Prechodová lišta dĺžka 80cm	4,000	kus	15,00	60,00	20
142	MAT	611871760	Prechodová lišta dĺžka 90cm	1,000	kus	18,00	18,00	20
143	766	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	167,805	%	0,61	103,12	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				11 521,12			11 521,12	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
144	767	767232301	Montáž nerez. zábradlia na terasy a balkóny, zvislá výplň, ukotveného do podlahy	21,000	m	40,00	840,00	20
145	MAT	553406011	Zábradlie oceľové, vr.ochrannej obruby vo výške 100mm	0,000	m	0,00	0,00	20
145a	MAT	553406011a	Zábradlie nerezové vr.ochrannej obruby vo výške 100mm	21,000	m	270,00	5 670,00	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				6 510,00			6 510,00	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
146	771	771414113	Montáž soklov pórov.rovných do flexib.lep.do 12cm	44,050	m	4,00	176,20	20
147	771	771575110	Montážpodláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu	40,220	m2	20,00	804,40	20
148	MAT	597639000	Dlažba keramická	46,856	m2	19,00	890,26	20
149	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	21,676	%	1,40	30,35	20
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				1 901,21			1 901,21	
775 - Podlahy vlysové a parketové								
150	775	775919012	Montáž komplet parket podláh laminát š.do 200mm pláv bez lep spojov systém clic	10,440	m2	8,00	83,52	20
151	MAT	611941921	Parkety laminátové/laminát.podlaha, podložka s parozábranou, lišty, silikónovanie spojov,prechodl.lišty/	10,962	m2	22,00	241,16	20
152	775	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m	3,601	%	3,60	12,96	20
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu:				337,64			337,64	
776 - Podlahy povlakové								
153	775	776091111	Penetrácia podkladu vrátane očistenia	220,560	m2	1,00	220,56	20
154	775	776411011	Lepenie podlahových soklíkov z textilných pásov vytiahnutím	154,000	m	3,00	462,00	20
155	775	776572100	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov	210,120	m2	7,00	1 470,84	20
156	MAT	284150100.1	Veľkometrážny koberec /celoplošný/	248,072	m2	28,00	6 946,02	20
157	775	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	111,655	%	1,21	135,10	20
776 - Podlahypovlakové spolu:				9 234,52			9 234,52	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
158	771	781415014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. 200x100 do tmelu	104,473	m2	20,00	2 089,46	20
159	MAT	597640801	Obklad keramický	109,697	m2	19,00	2 084,24	20
160	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	60,248	%	1,00	60,25	20
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				4 233,95			4 233,95	
784 - Maľby								
161	784	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	958,741	m2	0,45	431,43	20
162	784	784452371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	958,741	m2	2,00	1 917,48	20
784 - Maľby spolu:				2 348,91			2 348,91	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				109 042,750			109 042,75	

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
163	921	210100100	Elektromontáže /samostatný rozpočet/	1,000	EUR	28 664,58	28 664,58	20
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	28 664,58			28 664,58	
			M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí					
164	924	240100100	Vzduchotechnika /samostatný rozpočet/	1,000	EUR	13 594,19	13 594,19	20
			M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí spolu:	13 594,19			13 594,19	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	42 258,770			42 258,77	
			OSTATNÉ					
			OSTATNÉ					
165	800	00119	Zariadenie staveniska	1,000	EUR	750,00	750,00	20
166	OST	999999906	Vytýčenie podzemných sietí	1,000	súbor	250,00	250,00	20
			OSTATNÉ spolu:	1 000,00			1 000,00	
			OSTATNÉ spolu:	1 000,00			1 000,00	
			Za rozpočet celkom	285 132,52			285 132,52	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE MŠ V OBCI SKALITÉ
Objekt:
210531 - Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
OBEC SKALITÉ

IČO: 314285
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
HELUS, s.r.o.

IČO: 52447260
IČ DPH: SK2121031154

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			28 664,58
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	28 664,58	20,00%	5 732,92
Cena s DPH		v EUR	34 397,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 4.5.2023

Pečiatka

Dátum a podpis: 4.5.2023

Pečiatka



ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE MŠ V OBCI SKALITÉ

Objekt:

210531 - Elektroinštalácia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

OBEK SKALITÉ

Projektant:

Zhotoviteľ:

HELUS, s.r.o.

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 664,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 583,10

D 2

Zakladanie

258,30

1	K	275313821.S	Betónovanie základových pätiiek, betón prostý	m3	0,900	21,00	18,90
2	M	310005800.S	Betón STN EN 206-1-C 25/30- <i>XC3 (SK)</i> -Cl 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského	m3	0,900	126,00	113,40
3	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	6,000	14,70	88,20
4	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	6,000	6,30	37,80

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 324,80

5	K	971033141.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	60,000	5,25	315,00
6	K	973031616.S	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	120,000	8,40	1 008,00
7	K	973031619.S	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	5,000	10,50	52,50
8	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	320,000	4,20	1 344,00
9	K	974031123.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, -0,00500t	m	60,000	8,40	504,00
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,135	89,25	101,30

D M

Práce a dodávky M

25 081,48

D 21-M

Elektromontáže

21 912,63

11	K	210010002.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-16, uložená pod omietkou	m	130,000	2,10	273,00
12	M	345710007700	Rúrka ohybná vlnitá PVC-U, FX D 16	m	130,000	0,42	54,60
13	K	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	75,000	2,10	157,50
14	M	345710005500	Rúrka ohybná dvojplášťová HDPE, KOPOFLEX BA KF 09040 BA, D 40, KOPOS	m	75,000	0,78	58,50
15	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	94,000	1,37	128,31
16	M	345410002100.S	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/2 KA	ks	94,000	0,26	24,68
17	K	210010311.S	Krabica (1902, KO 68) odbočná s viečkom kruhová, bez zapojenia	ks	26,000	1,37	35,49
18	M	345410002500.S	Krabica inštalčná KU 68-1902 KA pod omietku s viečkom	ks	26,000	0,26	6,76
19	K	210010312.S	Krabica (KO 97) odbočná s viečkom, bez zapojenia, kruhová	ks	5,000	2,63	13,13
20	M	345410000700.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 97/5	ks	5,000	1,26	6,30
21	K	210010313.S	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	4,000	6,30	25,20
22	M	345410000500.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125	ks	4,000	4,94	19,74
23	K	210020001.S	Káblkové vešiaky a závesy, hák pre voľné uloženie kábla	ks	150,000	6,30	945,00
24	M	345760005700.S	Zväzkový držiak OBO GRIP M 30	ks	150,000	1,47	220,50
25	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	70,000	2,10	147,00
26	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	13,000	3,15	40,95
27	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	8,000	5,25	42,00
28	M	354310013100.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 25 Al 617064	ks	8,000	0,38	3,02
29	K	210100007.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2	ks	4,000	8,40	33,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	354310013900.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 70 AL 617110	ks	4,000	0,68	2,73
31	K	210100009.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2	ks	4,000	12,60	50,40
32	M	354310014100.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 120 AL 617144	ks	4,000	1,00	4,00
33	K	210100012.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2	ks	16,000	17,85	285,60
34	M	354310015000.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 240 AL 617210	ks	16,000	2,00	32,00
35	K	210101603.S	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 50-70 mm2	ks	1,000	36,75	36,75
36	M	345820040622.S	Spojka SVCZ 4x70-S Al s hliníkovými spojkami	bal	1,000	26,88	26,88
37	K	210101605.S	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 185-240 mm2	ks	4,000	84,00	336,00
38	M	345820040646.S	Spojka SVCZ 3x240+120 -S Al s hliníkovými spojkami	bal	4,000	46,41	185,64
39	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	3,000	5,25	15,75
40	M	345340007945	Spínač jednopólový polozapustený a zapustený, radenie č.1, biely,	ks	3,000	2,63	7,88
41	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	14,000	5,25	73,50
42	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	14,000	3,68	51,45
43	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	ks	2,000	5,25	10,50
44	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	2,000	2,73	5,46
45	K	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep. - radenie 7	ks	5,000	7,35	36,75
46	M	345330003530.S	Prepínač krížový polozapustený a zapustený, radenie č.7	ks	5,000	4,52	22,58
47	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	70,000	5,25	367,50
48	M	345520000480	Zásuvka jednonásobná, radenie 2P+T, s detskou ochranou, biela,	ks	70,000	3,36	235,20
49	K	210192570.S	Ekvipotenciálna prípojnice	ks	1,000	8,40	8,40
50	M	4300000345	Svorka krabicová 3x2,5 mm2, WAGO 2273-203	ks	20,000	0,11	2,10
51	M	4300000355	Svorka krabicová 5x2,5 mm2, WAGO 2273-205	ks	30,000	0,16	4,73
52	M	ESV000000642	Svorka ekvipotenciálna EVP-SK s krytom	ks	1,000	7,56	7,56
53	K	210193005.S	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová - typ SR 5	ks	1,000	273,00	273,00
54	M	357110004200.S	Skriňa rozpájacia a istiacia, plastová, pilierová SR 5 DIN0 VV 4x400A/2x160A P2	ks	1,000	982,80	982,80
55	K	210193075.S	Domova rozvodnica do 96 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	126,00	126,00
56	M	357150000325.S	Rozvodzač RP3	ks	1,000	1 029,00	1 029,00
57	K	21020-0057	Ventilátor potrubný 230V s dobehom	ks	2,000	15,75	31,50
58	K	210201002.S	Zapojenie svietidla IP20, LED, stropného - nástenného interierového	ks	24,000	15,75	378,00
59	K	210201002.S	Zapojenie svietidla IP20, LED, stropného - nástenného interierového	ks	24,000	15,75	378,00
60	M	348140004100.S	Svietidlo interierové LED prisadené, 52W, 5500Lm, IP20	ks	24,000	47,88	1 149,12
61	K	210201810	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	3,000	15,75	47,25
62	M	348370001300	Svietidlo uličné LED na stĺp alebo výložník 1x30W, IP65	ks	3,000	26,25	78,75
63	K	210201880.S	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 2 poistky	ks	3,000	15,75	47,25
64	M	348370005250.S	Stožiarová svorkovnica štvoržilová TB-2, dve poistkové púzdra pripojené fázy L1 a L3	ks	3,000	26,25	78,75
65	K	210201951.S	Montáž svietidla zapusteného do 1,0 kg	ks	12,000	15,75	189,00
66	M	348120001600.S	LED svietidlo downlight, 12W, 1200Lm, IP20	ks	12,000	14,70	176,40
67	K	210201510.S	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	3,000	15,75	47,25
68	M	348150000600.S	Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED 1x3,2W, 360x140 mm, 3 hod., IP22, len núdzový režim	ks	3,000	18,90	56,70
69	K	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla 3-18 W	ks	12,000	15,75	189,00
70	M	348120001610.S	Svietidlo žiarovkové LED E27, 12W, IP20	ks	8,000	6,51	52,08
71	M	348120002300.S	LED reflektor 30W, IP 65	ks	4,000	13,13	52,50
72	K	210203051.S	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm do kazetového stropu	ks	49,000	8,40	411,60
73	M	348130002400.S	LED panel 600x600 mm, 52W, 5500Lm, IP20	ks	49,000	48,30	2 366,70
74	K	210204002	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový	ks	3,000	157,50	472,50
75	M	316720001200.S	Stožiar kužeľový oceľový zinkový so zemným koncom výšky 5 m, D 60 mm	ks	3,000	483,00	1 449,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	55,000	2,10	115,50
77	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	51,900	2,52	130,79
78	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	75,000	2,10	157,50
79	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	45,000	2,52	113,40
VV			72*0,625 "Prepočítané koeficientom množstva		45,000		
VV			Súčet		45,000		
80	K	210220107.S	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	12,000	2,10	25,20
81	M	354410034300.S	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-4	ks	12,000	1,25	15,00
82	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	4,000	4,20	16,80
83	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	4,000	1,25	5,00
84	M	354410064500.S	Štítok označovací na zvody	ks	4,000	0,63	2,52
85	M	21328-0031	Páska pozinkovaná LBV 26	m	8,000	0,53	4,20
86	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	16,000	2,10	33,60
87	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	16,000	1,25	20,00
88	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	m	92,000	2,10	193,20
89	K	210220803.S	Skrýty zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový Ø 8	m	16,000	2,10	33,60
90	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	14,600	6,72	98,11
91	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	20,000	1,05	21,00
92	K	210220810.S	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21	ks	68,000	2,10	142,80
93	M	354410035000.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 plast	ks	68,000	1,26	85,68
94	K	210220853.S	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	50,000	2,10	105,00
95	M	354410012900.S	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s prílohou Al	ks	85,000	1,55	131,75
96	K	210220856.S	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žlab SO	ks	2,000	1,63	3,26
97	M	354410013800.S	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al	ks	2,000	3,78	7,56
98	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	375,000	2,52	945,00
VV			600*0,625 "Prepočítané koeficientom množstva		375,000		
VV			Súčet		375,000		
99	K	210800188.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x4	m	80,000	1,26	100,80
100	M	341110000900.S	Kábel medený CYKY 3x4 mm2	m	80,000	1,68	134,40
101	K	210800226.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	630,000	1,05	661,50
102	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	630,000	0,63	396,90
103	K	210800227.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	m	430,000	1,05	451,50
104	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	430,000	1,05	451,50
105	K	210800238.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x1,5mm2	m	20,000	1,05	21,00
106	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	20,000	1,26	25,20
107	K	210800240.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x4mm2	m	50,000	1,58	78,75
108	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	50,000	2,63	131,25
109	K	210800242.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x10mm2	m	20,000	2,63	52,60
110	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	20,000	6,20	123,90
111	K	210800524.S	Vodič medený uložený v rúrke H07V-U (CY) 450/750 V 4	m	100,000	1,05	105,00
112	M	341110012200.S	Vodič medený H07V-U 4 mm2	m	100,000	0,68	68,25
113	K	210800527.S	Vodič medený uložený v rúrke H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	30,000	2,10	63,00
114	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	30,000	2,63	78,75
115	K	210881021.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	160,000	1,05	168,00
116	M	341610025700.S	Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E30 3x1,5 mm2	m	30,000	2,10	63,00
117	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2	m	60,000	0,89	53,40
118	M	341610014310.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2	m	70,000	0,89	62,30
119	K	210902113.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 3x240+120	m	40,000	12,60	504,00
120	M	341110030400.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 3x240+120 mm2	m	40,000	18,17	726,60
121	K	210902117.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x70	m	10,000	6,30	63,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
122	M	341110030800.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x70 mm ²	m	10,000	8,19	81,90
123	K	21328-0010	Pomocné podružné výkony	%	6,000	7,35	44,10
124	M	21328-1010	Podružný materiál	%	8,000	7,35	58,80
125	K	21328-0080	Demontáž jestvujúceho zariadenia a manipulácia v sieti nN	HOD	40,000	15,75	630,00

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 1 654,75

126	K	220260021	Krabica KO 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	10,000	1,37	13,65
127	K	220260027.S	Krabica KO 125 pod omietku, vrátane vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	2,000	6,30	12,60
128	K	220260552.S	Rúrka PVC D 25 uloží pod omietku, vrátane napoj. krabíc, vývodiek do pripravenej drážky, (bez dodania krabíc)	m	80,000	2,10	168,00
129	K	220260555.S	Rúrka PVC D 50 uloží pod omietku, vrátane napoj. krabíc, vývodiek do pripravenej drážky, (bez dodania krabíc)	m	20,000	2,10	42,00
130	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	10,000	6,30	63,00
131	K	220511021	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	10,000	6,30	63,00
132	M	383150002100.S	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.5e	ks	10,000	17,11	171,10
133	K	220511031	Montáž kábla FTP, UTP v rúrkach.	m	720,000	1,05	756,00
134	M	341230000800.S	Kábel medený dátový UTP 4x2x0,5 mm ²	m	720,000	0,37	264,60
135	M	383180000100.S	Swirch 24 port	ks	1,000	100,80	100,80

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 1 514,10

136	K	460200173.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	70,000	15,75	1 102,50
137	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	70,000	0,53	36,75
138	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	70,000	0,11	7,35
139	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	70,000	5,25	367,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE MŠ V OBCI SKALITÉ

Objekt:

050-03-2021 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: Skalité

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

OBEC SKALITÉ

IČO:

314285

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HELUS, s.r.o.

IČO:

52447260

IČ DPH:

SK2121031154

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martin Matušek

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 594,19

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	13 594,19	20,00%	2 718,84

Cena s DPH

v EUR

16 313,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 4.5.2023

Pečiatka

Dátum a podpis: 4.5.2023

Pečiatka



ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE MŠ V OBCI SKALITÉ

Objekt:

050-03-2021 - Vzduchotechnika

Miesto:

Skalité

Dátum:

Objednávateľ:

OBEK SKALITÉ

Projektant:

Zhotoviteľ:

HELUS, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 594,19

D PSV

Práce a dodávky PSV

13 594,19

D 769

Montáž vzduchotechnických zariadení

13 594,19

1	K	769011220.S	Montáž ventilátora malého radiálneho do stropu veľkosť: 100	ks	2,000	15,75	31,50
2	M	429120001300	Ventilátor malý, radiálny EB 100 N T, ELEKTRODESIGN	ks	2,000	139,70	279,40
3	K	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	12,000	10,50	126,00
4	M	429810000200.Stv	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm, 30% tvaroviek	m	12,000	8,87	106,44
5	K	769021003.S	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	30,000	10,50	315,00
6	M	429810000300.Stv	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm, 70% tvaroviek	m	30,000	14,95	448,50
7	K	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	30,000	10,50	315,00
8	M	429810000500.Stv	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm, 30% tvaroviek	m	30,000	13,00	390,00
9	M	429810000600.Stv	Potrubie kruhové spiro DN 180, dĺžka 1000 mm, 30% tvaroviek	m	20,000	13,97	279,30
10	K	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	24,000	10,50	252,00
11	M	429810000700.Stv	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm, 35% tvaroviek	m	24,000	15,62	374,98
12	K	769021012.S	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	20,000	10,50	210,00
13	M	429810000900.Stv	Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm, 60% tvaroviek	m	20,000	31,97	639,40
14	K	769025066.S	Montáž tlmíča hluku pre kruhové potrubie priemeru 160-250 mm	ks	2,000	15,25	30,50
15	M	429760009000.S	Tlmíč hluku pre kruhové potrubie, priemer/dĺžka 250/600 mm	ks	2,000	91,88	183,75
16	K	769025360.S	Montáž žalúzievej klapky plastovej priemeru 100-160 mm	ks	1,000	10,50	10,50
17	M	429710081200.S	Klapka žalúzieová 142x142 mm, plastová s rámom a okapničkou pre ventilátor d 100 mm	ks	1,000	12,80	12,80
18	K	769036000.S	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	2,000	10,50	21,00
19	M	429720044100.S	Žalúzia protidažďová hliníková s 25 mm rámom, šxv 250x200 mm	ks	1,000	49,90	49,90
20	M	429720037800vr	Žalúzia protidažďová plechová VR 200	ks	1,000	77,00	77,00
21	K	769037027.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 125 mm	ks	8,000	15,75	126,00
22	M	429720342900.S	Ventil tanierový kovový prírodný/odvodný, montážny otvor d 124 mm	ks	8,000	5,25	42,00
23	K	769037033.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 160 mm	ks	2,000	15,75	31,50
24	M	429720343100.S	Ventil tanierový kovový prírodný/odvodný, montážny otvor d 159 mm	ks	2,000	7,35	14,70
25	K	769052030.Sstr	Montáž rekuperačnej jednotky pod strop prietok 600 m3/h	ks	1,000	15,75	15,75
26	M	429530016000.Sdpl	Vetracia jednotka s rekuperačiou tepla, Atrea Duplex 500 Multi Eco	ks	1,000	6 604,50	6 604,50
27	K	769071012a	Montážny a spojovací materiál	kpl	1,000	926,77	926,77
28	K	7690712892	Oživenie, spustenie a zaregulovanie systému	kpl	1,000	840,00	840,00
29	K	7690712892sp	Stavebné práce pre vzduchotechniku	kpl	1,000	210,00	210,00
30	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	50,000	12,60	630,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE MŠ V OBCI SKALITÉ

Objekt:

050-02-2021 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Skalité

Objednávateľ:

OBEC SKALITÉ

Zhotoviteľ:

HELUS, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

314285

IČ DPH:

IČO:

52447260

IČ DPH:

SK2121031154

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

44 605,18

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	44 605,18	20,00%	8 921,04

Cena s DPH

v EUR

53 526,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: 4.5.202

Pečiatka

Dátum a podpis: 4.5.2023

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE MŠ V OBCI SKALITÉ

Objekt:

050-02-2021 - Zdravotechnika

Miesto:

Skalité

Dátum:

Objednávateľ:

OBEC SKALITÉ

Projektant:

Zhotoviteľ:

HELUS, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 605,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 241,20

D 1

Zemné práce

6 936,59

1	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	64,740	14,70	951,68
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	64,740	8,40	543,82
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	453,180	0,59	266,47
4	K	166101101	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	64,740	1,58	101,97
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	64,740	3,15	203,93
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	64,740	1,05	67,98
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	139,191	15,75	2 192,26
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	34,860	3,15	109,81
9	M	583310004100.S	Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-32 mm	t	92,130	17,85	1 644,52
10	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	22,410	3,15	70,59
11	M	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	t	41,459	18,90	783,58

D 4

Vodorovné konštrukcie

250,99

12	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	7,470	33,60	250,99
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 8

Rúrové vedenie

871,00

13	K	894431142.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1100 do 1500mm	ks	2,000	115,50	231,00
14	M	286610002700	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 160 (PVC hladká rúra), pre PP revízne šachty s PP korugovaným predĺžením, PIPELIFE	ks	2,000	120,00	240,00
15	M	286610027600	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 40 t, pre PP revízne šachty, PIPELIFE	ks	2,000	200,00	400,00

D 99

Presun hmôt HSV

1 182,62

16	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	147,827	8,00	1 182,62
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

35 363,98

D 713

Izolácie tepelné

912,56

17	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	89,000	1,58	140,18
18	M	2837741537	Tubolit DG 20 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	50,400	1,00	50,40
19	M	2837741550	Tubolit DG 25 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	15,750	1,55	24,41
20	M	2837741563	Tubolit DG 32 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	27,300	1,58	43,00
21	K	713482112.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	12,000	1,58	18,90
22	M	283310003800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	12,600	2,05	25,80
23	K	713482121	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	63,000	1,58	99,23
24	M	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	50,400	1,63	82,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	2837741555	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	15,750	1,94	30,56
26	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	26,000	1,58	40,95
27	M	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	27,300	3,36	91,73
28	M	6314152520a	Izolácia kolien, prechod, tvaroviek a armatúr	kpl	1,000	252,00	252,00
29	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	8,500	1,58	13,39

D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	6 842,38			
30	K	721140905.S	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100	ks	5,000	116,03	580,13
31	K	721140915.S	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	5,000	16,49	82,43
32	K	721140925.S	Oprava odpadového potrubia liatinového krátenie rúr DN 100	ks	5,000	2,63	13,13
33	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	32,000	14,17	453,44
34	K	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	51,000	22,05	1 124,55
35	K	721172203.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	38,000	5,78	219,45
36	M	286140036800.S	HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, vrátane systémových tvaroviek	ks	38,000	4,73	179,55
37	K	721172206.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	26,000	6,30	163,80
38	M	286140037400.S	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, vrátane systémových tvaroviek	ks	26,000	5,25	136,50
39	K	721172209.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	m	26,000	8,61	223,86
40	M	286140038000.S	HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, vrátane systémových tvaroviek	ks	26,000	7,35	191,10
41	K	721172212.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	18,000	9,98	179,55
42	M	286140038600.S	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	18,000	10,82	194,67
43	K	721172227.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 50	m	18,000	6,30	113,40
44	M	286140037400.Svt	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, vrátane systémových tvaroviek	ks	18,000	5,25	94,50
45	K	721172230.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 70	m	48,000	8,61	413,28
46	M	286140038000.Svt	HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, vrátane systémových tvaroviek	ks	48,000	8,19	393,12
47	K	721172233.S	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	62,000	9,98	618,45
48	M	286140038600.Svt	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, vrátane systémových tvaroviek	ks	62,000	10,82	670,53
49	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	19,000	3,68	69,83
50	K	721194106.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63 mm	ks	3,000	4,20	12,60
51	K	721194107.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75 mm	ks	4,000	7,35	29,40
52	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	18,000	9,98	179,55
53	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	6,000	32,55	195,30
54	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	268,000	0,74	196,98
55	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	51,000	0,89	45,52
56	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	64,550	1,05	67,78

D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	6 532,88			
57	K	722130913.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceleovej rúrky do DN 25	ks	1,000	0,84	0,84
58	K	722130916.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceleovej rúrky nad DN 25 do DN 50	ks	2,000	1,75	3,50
59	K	722131913.S	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	ks	1,000	23,63	23,63
60	K	722131916.S	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 50	ks	2,000	47,46	94,92
61	K	722131923.S	Oprava vodovodného potrubia závitového spätná montáž závitového potrubia DN 25	m	1,000	2,63	2,63
62	K	722131926.S	Oprava vodovodného potrubia závitového spätná montáž závitového potrubia DN 50	m	2,000	3,78	7,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	722171136a11	Potrubie plastohliníkové Uponor MLC D20x2,25, vrátane systémových tvaroviek	m	96,000	12,08	1 159,20
64	K	722171136a12	Potrubie plastohliníkové Uponor MLC D25x2,5, vrátane systémových tvaroviek	m	30,000	16,28	488,25
65	K	722171136a13	Potrubie plastohliníkové Uponor MLC D32x3,0, vrátane systémových tvaroviek	m	52,000	17,85	928,20
66	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	55,000	5,36	294,53
67	K	722190403.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	3,000	5,36	16,07
68	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	13,000	3,68	47,78
69	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	13,000	6,09	79,17
70	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	8,000	5,25	42,00
71	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	8,000	7,04	56,28
72	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	5,04	10,08
73	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,000	11,13	22,26
74	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	5,57	11,13
75	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	23,10	46,20
76	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	10,000	3,68	36,75
77	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	10,000	5,78	57,75
78	K	722221112.S	Montáž guľového kohúta záhradného závitového G 1/2	ks	2,000	3,68	7,35
79	M	551110011900.S	Guľový uzáver záhradný nezámrazný, 1/2" M, d 16 mm, páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	6,41	12,81
80	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	2,000	3,68	7,35
81	M	551210021500	Ventil poistný, 1/2"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	ks	2,000	15,75	31,50
82	K	722221360.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1/2	ks	4,000	3,68	14,70
83	M	422010002900.S	Filter závitový na vodu 1/2", FF, PN 20, mosadz	ks	4,000	4,73	18,90
84	K	722221365.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 3/4	ks	1,000	5,25	5,25
85	M	422010003000.S	Filter závitový na vodu 3/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	5,78	5,78
86	M	42256117091	Protipožiarna zpeňujúca páska CP 648-E-W 45/1,8" balenie po 10metroch	ks	4,000	567,00	2 268,00
87	M	42256117092	Protipožiarny tmel CFS-S ACR 580ml	ks	24,000	15,75	378,00
88	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	178,000	0,74	130,83
89	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	178,000	1,00	178,00
90	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	61,770	0,74	45,71

D 725

Zdravotechnika - zariad. predmety

19 376,00

91	K	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	18,000	18,38	330,75
92	M	115237	Tesi závesné WC	ks	3,000	164,85	494,55
93	M	115237sed	WC sedátko ultra ploché Tesi	ks	3,000	40,95	122,85
94	M	642360000100	Misa záchodová keramická závesná detská KERAMAG KIND, rozmer 330x535x250 mm, s hlbokým splachovaním, 6l, KOLO	ks	6,000	267,75	1 606,50
95	M	554330000800	Záchodové sedadlo s poklopom detské KIND, biele, KOLO	ks	6,000	93,98	563,88
96	K	725119306	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	ks	20,000	28,35	567,00
97	K	725119701	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	9,000	28,87	259,83
98	M	5513005457ideal	Podomietkový modul na závesné WC Ideal systems	ks	9,000	176,40	1 587,60
99	M	5513005487is	Ovládacie tlačidlo biele Ideal systems	ks	9,000	38,01	342,09
100	K	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	sub	15,000	18,38	275,63
101	M	642110000100	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 550x420x185 mm, biela, JIKA	ks	3,000	131,25	393,75
102	M	642110002250	Umývadlo keramické detské Kind, lxšxv 600x400x150 mm oválne s otvorom pre batériu, bez prepadu, biele, GEBERIT KOLO	ks	12,000	167,48	2 009,76
103	M	6420135210sif	Chrómový sifón	ks	15,000	8,93	133,88
104	K	725245273.S	Montáž sprchových kútov kompletných štvrtkruhových nad 900x900 mm	ks	1,000	78,75	78,75
105	M	552230000500.S	Kút sprchový štvrtkruhový, štvordielny, rozmer 900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	1,000	812,70	812,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
106	K	725539100.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 30 L	ks	1,000	57,75	57,75
107	M	541320005300.S	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulčný, objem 30 l	ks	1,000	273,00	273,00
108	K	725539103.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 120 L	ks	1,000	68,25	68,25
109	M	541320005600.S	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulčný, objem 120 l	ks	1,000	341,25	341,25
110	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	41,000	3,26	133,46
111	M	5517534500	Rohový guľový ventil EKO, chróm 1/2"-1/2", kod 1482120, VALVEX	ks	41,000	5,78	236,78
112	K	725819402zm	Montáž zmiešavača	súb.	2,000	12,60	25,20
113	M	551110020000zm	Zmiešavač vody s nastavením teploty zmiešanej vody	ks	2,000	133,67	267,33
114	K	725829402	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, so senzorovým ovládaním s privodom teplej a studenej vody	ks	15,000	5,88	88,20
115	M	551450003600	Batéria umývadlová stojanková páková Cubito, rozmer 166x116 mm, s click-clack odpadom, chróm, JIKA	ks	3,000	116,55	349,65
116	M	551450004310	Batéria pre detské umývadlá 4 Bambini, páková bez použitia olova, GEBERIT KOLO	ks	12,000	609,00	7 308,00
117	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	11,55	11,55
118	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	1,000	72,45	72,45
119	M	552260002200	Sprchová sada MIO 360710 (ručná sprcha, 1 funkcia, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm, JIKA	ks	1,000	221,55	221,55
120	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	6,000	1,16	6,93
121	M	5516757400	Dvierka krycie 30x30 cm nerezové	ks	6,000	46,20	277,20
122	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	183,980	0,32	57,95
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				1 700,16
123	K	767871110	Montáž podperných konštrukcií pre vedenie	kpl	1,000	262,50	262,50
124	M	55301000011	Podperný a závesný systém pre potrubie, závitové tyče, objímky pre uchytenie potrubí, spojovací a montážny materiál	kpl	1,000	367,50	367,50
125	M	55301000011sp	Stavebné práce pre zdravotníctvo	kpl	1,000	1 050,00	1 050,00
126	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	16,000	1,26	20,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE MŠ V OBCI SKALITÉ-UK aktualizácia 28_2_2023

Objekt:

050-01-2021 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Skalité

Objednávateľ:

OBEC SKALITÉ

Zhotoviteľ:

HELUS, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

314285

IČ DPH:

IČO:

52447260

IČ DPH:

SK2121031154

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

21 655,85

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	21 655,85	20,00%	4 331,17

Cena s DPH

v EUR

25 987,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 4.5.2023

Pečiatka

Dátum a podpis: 4.5.2023

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE MŠ V OBCI SKALITÉ-UK aktualizácia 28_2_2023

Objekt:

050-01-2021 - Vykurovanie

Miesto:

Skalité

Dátum:

Objednávateľ:

OBEC SKALITÉ

Projektant:

Zhotoviteľ:

HELUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

21 655,85

PSV - Práce a dodávky PSV

20 486,15

713 - Izolácie tepelné	1 914,21
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	3 508,22
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	167,69
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	7 297,91
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	1 497,68
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	3 613,20
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 487,24
OST - Ostatné	1 169,70

ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE MŠ V OBCI SKALITÉ-UK aktualizácia 28_2_2023

Objekt:

050-01-2021 - Vykurovanie

Miesto:

Skalité

Dátum:

Objednávateľ:

OBEK SKALITÉ

Projektant:

Zhotoviteľ:

HELUS, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 655,85

D PSV

Práce a dodávky PSV

20 486,15

D 713

Izolácie tepelné

1 914,21

1	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	206,800	1,58	325,71
2	M	283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	160,440	1,41	226,22
3	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	56,700	1,63	92,42
4	M	63141525201	Izolácia kolien, redukcií	kpí	1,000	367,50	367,50
5	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	116,000	1,58	183,28
6	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	84,000	2,94	246,96
7	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	37,800	3,36	127,01
8	K	713482152.S	Montáž trubíc z EPDM, hr.38-50,vnút.priemer 39-73 mm	m	40,000	1,89	75,60
9	M	112804	Kamenná minerálna vlna Nobasil Thermo-teK PS Eco ALU f 42 hrúbka 40 mm (Skrúž AL)	m	29,400	5,15	151,26
10	M	112906	Kamenná minerálna vlna Nobasil Thermo-teK PS Eco ALU f 54 hrúbka 50 mm (Skrúž AL)	m	12,600	7,14	89,96
11	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	17,960	1,58	28,29

D 731

Ústredné kúrenie, kotolne

3 508,22

12	K	731249124.S	Montáž kotla oceľového teplovodného na kvap.a plynne palivá s výkonom od 23 do 35 kW	súb.	1,000	157,50	157,50
13	M	8614830	FGK-35 - nástenný kodenzačný kotol bez snímača vonkajšej teploty, KKH WOLF	ks	1,000	2 465,40	2 465,40
63	M	WRB217eb	Zostava: modul ISM7e a ovl. Modul BM2 s nást. Držiakom a vonk. snímačom, biela	ks	1,000	785,40	785,40
14	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	24,980	4,00	99,92

D 732

Ústredné kúrenie, strojovne

167,69

15	K	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	1,000	24,68	24,68
16	M	484630006400.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 35 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	88,20	88,20
17	M	484630006400.Sost	Ostatné príslušenstvo kotolne	kpí	1,000	52,50	52,50
18	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,570	1,47	2,31

D 733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

7 297,91

19	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5, vrátane systémových tvaroviek	m	86,000	15,22	1 308,92
20	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5, vrátane systémových tvaroviek	m	36,000	19,00	684,00
21	K	733161602	Skrinka rozdeľovacej stanice pre podomietkovú montáž GABOTHERM GT-VKM7	súb.	1,000	160,65	160,65
22	M	8558	GTF-VSV 7 1", rozdeľovač 1" na systémy podlahového vykurovania, GABOTHERM	ks	1,000	220,50	220,50
23	M	13309	Uzatvárací kohút 1" s regulačným ventilom GT-SVR 1", 1 pár, GABOTHERM	pár	1,000	80,85	80,85
24	M	2862313600	Skrinka GT-VKM 12 kod 20012 GABOTHERM	ks	1,000	246,75	246,75
25	K	733161603.S	Skrinka rozdeľovacej stanice pre podomietkovú montáž pre 8 - 10 okruhov	súb.	1,000	207,90	207,90
26	M	8563	GTF-VSV 8 1", rozdeľovač 1" na systémy podlahového vykurovania, GABOTHERM	ks	1,000	232,05	232,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	13309	Uzatvárací kohút 1" s regulačným ventilom GT-SVR 1", 1 pár, GABOTHERM	pár	1,000	80,85	80,85
28	M	20012	Skrinka GT-VKM 12, GABOTHERM	ks	1,000	246,75	246,75
29	K	733167100.S	Montáž plastlinikového potrubia pre vykurovanie lisovaním D 16,2 mm	m	390,000	2,63	1 023,75
30	M	286210003700.S	Rúra plastliniková D 16 mm, kotúč	m	390,000	2,63	1 025,70
31	M	286220039800.S	Spojka pre plastlinikové potrubie D 16 mm	ks	390,000	3,26	1 269,45
32	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priemeru 89/5	m	122,000	0,84	102,48
33	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	390,000	0,52	202,80
34	K	733191927.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 40	ks	1,000	18,38	18,38
35	K	733191928.S	Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 50	ks	1,000	22,05	22,05
36	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	67,940	2,42	164,08

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 1 497,68

37	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	28,000	3,68	102,90
38	M	5517401570	Armatúry a príslušenstvo ventil vypúšťací KFE 1/2"	ks	12,000	6,09	73,08
39	M	5517527200	Automatický odvzdušňovací ventil (kompletný), niklovaný 1/2", kód 4700361, VALVEX	ks	16,000	12,08	193,20
40	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	15,000	3,68	55,13
41	M	5518100042d	Termostatická hlavica RA2000	ks	15,000	22,05	330,75
42	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	2,000	5,04	10,08
43	M	551210044800	Guľový ventil 1", páčka červená-chróm, GIACOMINI	ks	2,000	18,90	37,80
44	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	6,000	5,57	33,39
45	M	551210044900	Guľový ventil 1 1/4", páčka červená-chróm, GIACOMINI	ks	6,000	23,10	138,60
46	K	734229141	Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom jednobodové pripoj.	ks	15,000	4,73	70,88
47	M	1396601	3000-RL5 Diel pripájací s prednastav., priamy pre 2-rúrk. sústavy, obojstr. vypúšť./napúšť. uzatvár., pripoj. G 3/4, vonk. G 3/4 s kuž. tesnením, HERZ	ks	15,000	29,93	448,88
48	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	14,230	0,21	2,99

D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 3 613,20

49	K	735153300.S	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceleových s príplatkom 8 %	ks	15,000	3,26	48,83
50	K	735154243.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	0,000		0,00
51	M	K00336014009016011	Oceleové panelové radiátory KORAD , s bočným pripojením	ks	0,000		0,00
71	K	735154112.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	29,95	29,95
64	M	4845300168000	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové KORAD VK 22, vxlxhí 300x1100x100 mm, pripojenie spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	1,000	129,63	129,63
72	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	29,95	89,85
70	M	4845300159790	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové KORAD VK 20, vxlxhí 600x400x66 mm, pripojenie spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	1,000	81,38	81,38
69	M	4845300159610	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové KORAD VK 21, vxlxhí 600x500x66 mm, pripojenie spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	2,000	97,65	195,30
73	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	29,95	59,90
65	M	4845300219000	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové KORAD VK 22, vxlxhí 600x1500x100 mm, pripojenie spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	2,000	207,90	415,80
74	K	735154144.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	1,000	32,55	32,55
66	M	4845300221000	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové KORAD VK 22, vxlxhí 600x2000x100 mm, pripojenie spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	1,000	244,13	244,13
75	K	735154151.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	32,55	97,65
67	M	4845300228000	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceleové KORAD VK 22, vxlxhí 900x700x100 mm, pripojenie spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	3,000	173,25	519,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	735154214.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 300 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	4,000	34,65	138,60
68	M	4845300343000	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové KORAD VK 33, vxlxhl 300x2000x155 mm, pripojenie spodné, závit G 1/2" vnútorný	ks	4,000	288,75	1 155,00
77	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	10,000	5,36	53,55
78	K	735158130.S	Vykurovacie telesá panelové trojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	4,000	36,75	147,00
52	K	735162120.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 900 mm	ks	1,000	26,25	26,25
53	M	484520001700.S	Teleso vykurovacie rebrikové oceľové, lxvxhl 450x900x30-54 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné	ks	1,000	43,05	43,05
54	K	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	43,490	2,42	105,03

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 487,24

55	K	767871110	Montáž podperných konštrukcií pre vedenie	kpl	1,000	210,00	210,00
56	M	55301000011	Podperný a závesný systém pre potrubie, závitové tyče, objímky pre uchytenie potrubí, spojovací a montážny materiál	kpl	1,000	315,00	315,00
57	M	55301000011sp	Stavebné práce pre vykurovania	kpl	1,000	1 050,00	1 050,00
58	M	55301000011demuk	Demontáž pôvodného vykurovacieho systému + vypustenie systému	kpl	1,000	630,00	630,00
59	M	55301000011plpres	Presun plynomera	kpl	1,000	262,50	262,50
60	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	23,500	0,84	19,74

D OST Ostatné 1 169,70

61	K	HZS000111	Vykurovacia skúška	hod	72,000	12,60	907,20
62	K	HZS000112	Vyregulovanie systému	kpl	1,000	262,50	262,50

Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou vrátane DPH
0			

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

Podpis :
(osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene víťazného uchádzača)

Dátum:

V prípade, že víťazný uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 2 predloží tiež a v stĺpci „Podiel subdodávky k hodnote diela vyjadrený sumou“ uvedie hodnotu 0.